

Б24.021

Л-61

М.Е. Липницкий



КУПОЛА

4084

45608  
0

М. Е. ЛИПНИЦКИЙ

624.021  
1-61

# КУПОЛА

(Расчет и проектирование)

45602  
4084

~~45602~~  
о



Издательство литературы по строительству  
Ленинград · 1973

Наг № 4084  
Балкон № 145602

Научный редактор инж. М. И. Одинов

В книге изложены основные положения по расчету и проектированию куполов. Приведены примеры осуществленных и запроектированных куполов. Указана методика их монтажа и решения основных узлов конструкций.

Книга предназначена для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций.

## ВВЕДЕНИЕ

Одной из наиболее экономичных форм покрытий зданий больших площадей являются купола. При различных очертаниях и конструктивных формах они позволяют обеспечить наименьший расход материалов по сравнению с другими конструкциями. За последние годы эти покрытия получили широкое распространение как в гражданском, так и в промышленном строительстве.

По своей конструкции купола могут быть разных типов: купола-оболочки, ребристые купола, ребристо-кольцевые, ребристо-кольцевые с решетчатыми связями, сетчатые.

**Купола-оболочки** выполняются в различных конструкциях. Обычно поверхность этих куполов является оболочкой, которая получается в результате вращения вокруг вертикальной оси меридиональной образующей кривой: дуги круга, эллипса, параболы, циклоиды или комбинации из них. При выполнении их в железобетонных конструкциях купола могут быть как монолитными, так и сборными. Монолитные купола выполняют обычно гладкими, сборные — ребристыми. Железобетонные купола-оболочки (рис. 1) состоят из двух основных конструктивных элементов: оболочки купола и опорного кольца. При наличии в куполе центрального проема устраивается также верхнее фонарное кольцо. Сборные железобетонные купола-оболочки часто выполняются из сборных железногранников, вписанных в сферическую поверхность из отдельных трапециевидных элементов, или в виде системы установленных друг на друга, связанных между собой конических оболочек.

**Ребристые купола** состоят из отдельных плоских ребер, поставленных в радиальном направлении; верхние полы ребер образуют поверхность купола. При прямолинейных ребрах образуются пирамидальные или конические купола; в вершине купола радиально расположенные ребра примыкают к верхнему кольцу. Иногда при частом расположении ребер или устройстве на вершине купола фонаря кольцо получается значительных размеров; тогда в целях повышения жесткости и устойчивости оно скрепляется внутренними ребрами по краине мере в двух диаметральных плоскостях.

Ребристые вспарушенные купола являются распорной системой. Распор может быть воспринят конструкцией фундаментов, стен или специальным опорным кольцом. Опорное кольцо проектируется

в плане изогнутым по окружности или в виде многогранника с жестким или шарнирным сопряжением в углах. При достаточно чистом расположении ребер возможно устройство круглого кольца. При редко поставленных ребрах кольца должны проектироваться многоугольными во избежание их работы на изгиб и кручение. На опоры кольцо укладывается свободно и должно быть закреплено от горизонтального смещения. Наиболее распространено жесткое многоугольное кольцо с опорами в углах, имеющими подвижность в радиальном направлении. Между ребрами обычно укладываются




Рис. 1. Железобетонный купол-оболочка

специальные настилы или создается мембранные покрытие. Мембранные или панельные покрытия обеспечивают общую устойчивость ребер из их плоскости, уменьшая расчетную длину ребер. Для создания общей жесткости купола необходимо устраивать жесткие связевые панели в плоскости поясов, при этом связи могут быть либо сплошными, либо через одну или через несколько панелей. На рис. 2 показаны примеры металлических ребристых куполов.

**В ребристо-кольцевых куполах** (рис. 3) меридиональные ребра пересекаются кольцевыми прогонами, опоясывающими купол непрерывно. Последние могут быть использованы как затяжки купола. В этом случае кольца не только работают на местный изгиб от нагрузок кровли, но и воспринимают нормальные усилия от общей работы купола, а в случае жесткого сопряжения колец с ребрами — и изгибающие моменты от жесткости узлов. Однако вследствие малой жесткости колец и ребер в плоскостях, касательных к поверхности купола, влиянием жесткости узлов можно пренебречь и считать, что кольца примыкают к ребрам шарнирно.

**Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями** (рис. 4) представляют собой дальнейшее




Рис. 2. Ребристые купола

а — из плоских ферм с нижним поясом, расположенным горизонтально (поперечный разрез); б — из плоских вспарщенных ферм; в — из арок

увеличение связности системы. В таких куполах, помимо жестких в своей плоскости ребер и колец, располагаются раскосы, участвующие в общей работе купола, что приводит к уменьшению усилий в ребрах и кольцах.

**С е т ч а т ы е к у п о л а** представляют собой многогранники, вписанные в сферическую или другую поверхность вращения и состоящие из одного слоя конструктивных элементов. Сетка обычно образуется из треугольников, трапеций, ромбов, пятиугольников, шестиугольников и других фигур. Сетчатые купола являются распорной системой. Для восприятия распора обычно устраивается нижнее опорное кольцо, которое служит основным элементом несущей конструкции купола.

В середине прошлого и начале нынешнего века широкое распространение получили сетчатые купола Швейлера (рис. 5). Они состоят из ребер, лежащих в вертикальных, меридиональных плоскостях, и проходят от опорных точек до вершины купола или до скатого верхнего кольца, поддерживающего обычно световой фонарь, а также из колец, лежащих в горизонтальных плоскостях и представляющих ряд параллельных окружностей, связывающих и предотвращающих сдвиги купола. Верхнее кольцо несет на себе все усилия, возникающие в куполе.

В образованных ребрами и кольцами трапециевидных панелях устраиваются связи к каждой панели из двух перекрещивающихся раскосов, которые работают только на растяжение и выполняются из круглой или полосовой стали. Вместо двух перекрестных диагоналей этот купол может быть выполнен также с одним раскосом, работающим на скатие и растяжение в каждой трапециевидной секции. Если раскосы составляют малые углы с меридиональными ребрами, то можно проводить один раскос через две соседние панели или удалять каждое второе ребро в зоне у верхнего кольца. Эти купола при малом расходе стали показали надежную работу во времени.

За рубежом широко используются сетчатые купола, предложенные Б. Фуллером. Они состоят из стальных трубчатых треугольников или шестиугольников, монтируемых на сферической поверхности. Покрытия куполов выполнены из алюминиевых либо стальных листов или из светопрозрачных материалов. Основное преимущество этих конструкций состоит в применении однотипных элементов и заполнении сетки легкими материалами, включая светопрозрачные. Монтаж куполов может осуществляться без лесов путем подращивания при помощи домкратов или пневматических устройств. В штате Иллинойс (США) построено здание вагоностроительных мастерских в виде сферического купола диаметром 114 м, высотой 36 м с треугольным сетчатым каркасом из стальных труб диаметром 150 мм, к которым крепятся шестиугольные панели из стального листа. Железобетонные сетчатые купола выполняются




Рис. 4. Ребристо-кольцевой купол




Рис. 3. Ребристо-кольцевой купол




Рис. 5. Сетчатый купол Швейлера

из треугольников, ромбов или шестиугольников, вписанных в сферическую поверхность, с заполнением сетки легкими, в том числе светопрозрачными материалами. Осуществленные в различных странах сетчатые купола перекрывают часто значительные площади, обычно очерчиваемые в плане кругом и имеющие сферическое очертание. Диаметры осуществленных сетчатых куполов достигают 200 м, а в настоящее время проектируются купола еще больших размеров.

При выборе очертания купола обычно учитывают следующие основные требования:

архитектурные — удачное сочетание купола с окружающими и близко расположенным зданиями и сооружениями; технологические — требующие выбора такого очертания пола, которое позволяет наилучшим образом использовать его объем, создавая при этом удобства для ведения правильного технологического процесса; минимального расхода материалов на возведение купольного покрытия;

максимальной гибкости элементов покрытия, простоты и удобства изготовления элементов покрытия; долговечности и удобства монтажа покрытия, соответствия конструкции и очертания куполов характеру действующих нагрузок.

Популяризующее распространение получило полутора- и четырехметровые куклы-пупырыши, над общественными зданиями (театры, цирки, стадионы и т. п.) а также над промышленными, круглая форма которых диктуется

технологическим процессом (резервуары, ступители, шламбасейны и т. п.). Экономичность купольных покрытий делает их применение рациональным не только над сооружениями, форма которых диктуется технологическим процессом, но в рядах случаев и над промышленными зданиями, где круглая или овальная форма плана не противоречат технологическим и планировочным условиям (круглые в плане стоянки для гаражей, сборочные цеха, испытательные станции и т. п.).

В отечественной и зарубежной практике имеются примеры использования круглых зданий, оборудованных радиусными или диаметральными мостовыми кранами. Радиусные и диаметральные краны применены в СССР для ряда зданий, однако они требуют индивидуального заказа и их стоимость несколько выше стоимости обычных мостовых кранов. Полкрановые пути при этом также не сколько удороожаются. Все это должно быть учтено при выборе типа зданий.

возможности сооружать здания очертаниями, затрудняют их утилизацию, усложняют крановое оборудование и требуют новой технологической линии. Однако экономичность легких покрытий, возможность их возведения с использованием простых в изготовлении сборных железобетонных или стальных элементов, простота и удобство монтажа, а также возможность перекрытия ими больших площадей без установки промежуточных опор создают условия использования этих конструкций для покрытий широкого круга промышленных и общественных зданий.

В последние годы, по-видимому, наиболее перспективным будущим куполов из легких металлических конструкций, построенных стальными оцинкованными или алюминиевыми мембранными профилированными листами. Все системы куполов являются многократно статически неопределенными, и определение их отдельных элементов куполов представляет сложную задачу. Изменением заданного очертания купола или сечений ребер, или раскосов можно изменять величины усилий в элементах при различных сочетаниях нагрузок.

Для выбора оптимального решения, т. е. получения наименьшего или стоимости куполов, приходится рассчитывать большое количество вариантов. В этом случае необходимо использовать компьютерно-вычислительную технику. Для большинства конструкций применяемых куполов имеются программы, по которым можно сравнительно быстро получить усилия в элементах при различных загружениях.

# 1 КУПОЛА-ОБОЛОЧКИ

## Примеры осуществленных конструкций

**К**упола-оболочки относятся к старейшим типам пространственных конструкций, применявшимся еще в древнем Риме. Однако они не получили значительного распространения из-за большого веса при выполнении их в камне. С появлением железобетона эти конструкции, будучи достаточно экономичными, нашли широкое применение. В СССР и за рубежом имеется ряд интересных примеров осуществленных куполов-оболочек.

Первым крупным сооружением такого рода в СССР был купол диаметром 60 м, выполненный в монолитном железобетоне, над зданием Оперного театра в г. Новосибирске. Стрела подъема купола 18,6 м. Оболочка купола толщиной 8 см армирована двумя сетками из стержней 6 и 8 мм с шагом 200 мм. Опорное кольцо купола размером 60 × 80 см армировано 18 стержнями диаметром 25 мм. На одну седьмую периметра опорного кольца купол разрезан сценической коробкой и монолитно связан на этом участке с ее монтирной рамой [1].

Сборный железобетонный купол диаметром 42 м со стрелой подъема 8,4 м построен над зданием Госцирка в г. Киеве. Купол собран из плоских трапециевидных панелей, образованных разрезкой его меридиональными и колцевыми сечениями [1].

Сборным железобетонным сферическим пологим куполом диаметром 40 м со стрелой подъема 3,18 м перекрыто здание для ванн в г. Цхагтубо. Купол выполнен из шести типоразмеров сборных железобетонных панелей, имеющих в меридиональном направлении ступенчатое сечение. Ступень образуется попечным ребром высотой 15 см. Опорное кольцо и верхнее фонарное кольцо купола выполнены в монолитном железобетоне. Этот купол был смонтирован без лесов. Для замыкания каждого кольца панели поддерживаются монтажными стрелами. Недостатком этой конструкции является двойная толщина оболочки купола. Приведенная толщина купола на 1 м<sup>2</sup> пола составляет 15 см [1].

Сборный железобетонный купол диаметром 76 м со стрелой подъема 13,5 м сооружен над зданием Дворца спорта в г. Тбилиси. Купол разрезан на 11 горизонтальных колцевых ярусов и собран из 496 плит одиннадцати типоразмеров. Сборные плиты ребристые, толщина плиты 3 см. Ребра нижних ступеней плиты выступают вниз, а верхних — вверх, поэтому при укладке плит друг на друга получается гладкая поверхность как с наружной, так и с внутрен-


ней стороны. Общая высота сечения оболочки 40 см. Здесь, как и в Куполе в г. Цхагтубо, фактически имеются две плиты. Приведенная толщина бетона составляет 15,6 см при расходе стали 18,9 кг на 1 м<sup>2</sup> пола [2].

Купол над рынком в г. Донецке является частью сферы, диаметр его 37 м. Купол выполнен в сборном железобетоне и составлен из 15 горизонтальных колцевых ярусов. Расход материалов составляет: бетона — 18 см, стали — 14,1 кг на 1 м<sup>2</sup> пола [2].

Сборный железобетонный многогранный купол диаметром 44 м со стрелой подъема 6,7 м сооружен над зданием Госцирка в г. Краснодарске (рис. 6). Он собран из 144 плит шести типоразмеров с оправляемыми нижними плитами на монолитное нижнее опорное кольцо I и верхних плит — на верхнее монолитное кольцо 2 диаметром 13 м. Сборные плиты купола весят от 1,9 до 3,6 т. Плиты трапециевидные в плане окаймлены по наружному контуру ребрами. Кроме наружных ребер, через 1,08 м установлены попечные ребра; все они имеют высоту 24 см. Толщина плиты 30 мм. Плиты армированы спиральными каркасами и сетками. Ребра длиной 6,5 м имеют перелом, обеспечивающий приближение многогранника к сферической поверхности. Купол был собран на проектной отметке. Монтаж его начался в определенной последовательности (рис. 7). На подмостях бетонировалось нижнее опорное кольцо и устанавливались нижний ряд плит — коротких и длинных через одну, образуя зубчатую поверхность. Затем в зубцы заводились плиты следующего яруса и приваривались в четырех точках к ранее установленным плитам и так до верхнего кольца. Таким образом, монтаж был произведен без лесов, кроме участка нижних плит. После сборки плит сваривались остальные закладные детали и замоноличивались швы (рис. 8). Расход материалов на купол, включая нижнее и верхнее опорные кольца, составил: бетона — 14,25 см, стали — 28 кг на 1 м<sup>2</sup> горизонтальной проекции.

В Матсуме (Япония) над залом, который может быть использован как гимнастический, концертный или выставочный, был построен из монолитного железобетона купол сферического очертания диаметром 50 м со стрелой подъема 6,7 м (рис. 9). Окружность, образующая основание, лежит не горизонтально, а слегка наклонно. Купол установлен на 20 железобетонных колонн при помощи опор, снабженных катками. Каждая опора состоит из двух плит, между которыми расположены два катка диаметром 36 мм, длиной 100 мм. Купол, таким образом, опирается на 40 катков; смещение их ограничивается пластинами, прикрепленными к опорным плитам. Такая опора исключает передачу горизонтального распора купола на опоры. Толщина оболочки купола 12 см. Купол не имеет явно выраженного опорного кольца, а конструкция запроектирована таким образом, что у основания толщина оболочки постепенно увеличивается до 70 см; там и располагается растянутая арматура. Эта часть купола и заменяет опорное кольцо. Вес купола составляет 15 000 т. Вершина его после снятия опалубки осела на 10 мм.

Итальянская фирма «Бинишелс» возводит железобетонные купольные покрытия на пневматической опалубке, поднимающейся от земли всю конструкцию, арматуру, бетон в жидким состоянии и, если нужно, изоляционные и другие материалы. По этому методу вначале возводится колыцевой фундамент, в котором при помощи специально заложенных надувных шлангов оставляются отверстия,



**обеспечивая** в дальнейшем закрепление в них горизонтально расположаемой мембранны из армированного неопрена.

Пневматическая опалубка представляет собой мембрану из армированного нейлоном неопрена, оснащенную по краям трубычатым креплением. Мембрана прикрепляется к фундаменту, обеспечивая механическое закрепление и пневматическую нетрониаемость. На мембрану укладываются спирали, закрепляемые к конструкции фундамента с двух концов (рис. 10, а). В них вставляется рабочая арматура из стальных прутков, закрепляемая одним концом к фундаменту, другой ее конец свободный. Крепление арматуры с идущим по периметру фундамента стальным кольцом имеет шарнирное

содинение. Рабочая арматура состоит из прямолинейных стержней диаметром от 4 до 8 мм, вставляемых внутрь спиралей и свободно скользящих в них. При поглъщении спирали деформируются, обеспечивая необходимое положение арматуры, а размещенные внутри них прутки занимают проектное положение.




Рис. 6. Купол над зданием Госспирка в г. Красноярске

Основными требованиями, предъявляемыми к спиралям, являются:  
поддержание бетона и предотвращение его сползания во время  
подъема;  
поднятие и установка в проектное положение рабочей арматуры;  
обеспечение правильной толщины слоя бетона;  
регулирование поднятия формы.

После установки спиралей и арматуры на горизонтальной поверхности конструкция заливается бетоном с добавкой замедлителей схватывания. На залитый бетон перед поднятием купола накладывается полотно из поливинилхлорида (рис. 10, б), прикрепляется к фундаменту специальной системой схваток. Это полотно защищает конструкцию от дождя, а также от испарения под действием солнечного излучения, способствует удержанию бетона, обеспечивает возможность проведения вибрации.

После того как уложена наружная форма, перед поднятием купола в его центр устанавливается оборудование, необходимое для




Рис. 8. Общий вид собранного купола




Рис. 7. Монтаж плит




Рис. 9. Купол над залом в Магоуяме  
а — общий вид; б — деталь опорного узла: 1 — нижняя опорная плита, 2 — верхняя опорная плита, 3 — анкеры нижней опорной плиты

окончательную форму (рис. 10, в). Затем производится вибрация бетона посредством специальных вибраторов, устанавливаемых на роликовых пасси (рис. 10, г). Пасси, прикрепленные к валу, расположенному в верхней части купола, притягиваются вниз,

вибрации; оно поднимается вместе с конструкцией купола. Далее между полом и нижней мембраной нагнетается воздух, который поднимает всю конструкцию в нужное положение, придавая куполу

описывая спиральные движения. Каждый вибратор обрабатывает полосу, которая частично накладывается на полосы, уплотненные другими вибраторами, что обеспечивает хорошее уплотнение всей поверхности купола. Бетон на куполе после вибрации схватывается и затвердевает между двумя непроницаемыми мембранами при постоянном испарении воды и полной защите от атмосферных явлений. Используемые устройства, регулирующие испарение воды, ускорение схватывания, вызванные как собственным теплом, так и излучением, позволяют избежать усадки; получается монолитная структура без трещин.





Рис. 10. Купольные покрытия фирмы «Бинилес»  
а — монтаж спиральной арматуры; б — укладка наружного полотна из поливинилхлорида; в — купол поднят на нужную высоту; г — вибрация оболочки купола

Характеристики применяемой бетонной смеси примерно следующие: песок — 57%, щебень размером 12—15 мм — 43%, цемент — 400 кг на 1 м<sup>3</sup>, вододементное отношение — 0,5. Толщина слоя заливаемого бетона определяется толщиной спиралей. В процессе выполнения конструкции с увеличением ее поверхности количество рядов металлической арматуры уменьшается, а вместе с ней уменьшается толщина слоя бетона. Тем не менее вся система рассчитана



так, чтобы в окончательном виде получился необходимый защитный слой арматуры. Опалубка снимается с купола через 1—3 дня, в зависимости от размеров купола и атмосферных условий. Когда бетон достигнет необходимой прочности, выпускают воздух из-под мембрани и снимают опалубку купола. Для получения отверстий в куполе жеизобетон вырезают обычными пилами. В случае необходимости в местах предполагаемого вырезания отверстий можно сосредоточивать усиливающую арматуру.

Купола такой конструкции диаметром до 30 м возводились фирмой в различных местах. По мнению фирмы, эта технология позволяет создавать оболочки с двойной кривизной, включая эллиптические купола с квадратным основанием. Последние могут быть выполнены непосредственно на фундаментах и полах или на высоте при предварительном построении горизонтальных оснований. В случае необходимости на нижней мемbrane можно располагать термоакустические изоляционные материалы, которые поднимаются пневматическим способом вместе с остальными строительными материалами. Станция нагнетания для подъема купола диаметром 30 м состоит из вентиляторов низкого давления, мощность которых равна 10—15 квт. Внутреннее давление для подъема мембрани

и строительных материалов обычно составляет 250—500 мм *возд. ст.*  
Подача и отвод воздуха осуществляются по трубам из поливинил-  
хлорида или других материалов, проложенных под полом. Регули-  
ровка воздуха производится обычными дроссельными клапанами.  
Форма стабилизируется путем создания циркуляции воздуха, т. е.  
нагнетания воздуха в пневматическую опалубку и выпуска наи-  
большего его количества для предотвращения пульсации всей  
формы. Снятие опалубки с купола производится посредством  
открытия выпускных клапанов, которые должны обеспечить плавное  
отпускание пневматической формы.

### Расчет куполов-оболочек с вращательной симметрией по безмоментной теории

С точки зрения статической работы оболочки под нагрузкой наиболее выгодно безмоментное напряженное состояние, условиями существования которого являются: плавность изменения толщины оболочки, радиуса кривизны ее меридiana и направления касательной к нему, упругие свойства материалов, а также плавность изменения нагрузки, действующей на оболочку.

Перемещение краев оболочки как радиальное, так и угловое должно быть свободным. Краевые меридиональные усилия необходимо направить по касательной к меридиану. В этом случае край оболочки будет находиться в условиях статической определимости. При нарушении названных условий решение задачи о расчете оболочки может быть получено путем суммирования напряжений безмоментного состояния с напряжениями, определяемыми с помощью моментной теории.

Основной метод расчета оболочек по безмоментной теории основан на том, что оболочка работает как тонкая мембрана и поэтому подвержена только нормальным силам, действующим внутри ее поверхности. На практике это положение можно принять в отношении всего купола оболочки, кроме участков, прилегающих к бортовым элементам.

Для определения напряженного состояния оболочки мембранныго типа достаточно три уравнения, выражающие равновесие бесконечно малой частицы оболочки. Ниже приводятся основные формулы для определения усилий по безмоментной теории оболочки (рис. 11).

Принятые обозначения:

$N_1$  — усилия в оболочке по направлению меридиана на единицу

длины кольцевого сечения ( $N_1 = \sigma_1 \delta$ );

$N_2$  — кольцевое усилие на единицу длины меридиана ( $N_2 = \sigma_2 \delta$ );

$\delta$  — толщина оболочки;

$f$  — стрела подъема купола;

$r_1$  — радиус кривизны меридиана;

$r_s$  — радиус кривизны нормального сечения, перпендикулярного к меридиану в данной точке (длина нормали к поверхности до оси вращения);

$r_c$  — радиус кривизны сферической оболочки ( $r_1 = r_2 = r_c = \text{const}$ );

$\Phi$  — переменный угол в меридиональном сечении оболочки, отсчитываемый от оси вращения;

$\Phi_0$  — половина центрального угла дуги оболочки в меридиональном сечении;

$\Phi_1$  — угол, определяющий круговой вырез, отсчитываемый от оси вращения;

$r$  — радиус параллели ( $r = r_2 \sin \Phi$ );

$\omega$  — угол широты, отсчитываемый от нижнего края оболочки до того сечения, где определяются усилия;

$V_\phi$  — вертикальная равнодействующая внешней нагрузки на части оболочки, расположенной выше рассматриваемого сечения;

$\Psi$  — угол широты в плане нижнего круга сферического купола, отсчитываемый от диаметра, перпендикулярного направлению ветра;

$N_0$  — распор на единицу длины кольца;

$N_k$  — усилие в опорном кольце;

$P$  — внешняя расчетная нагрузка на единицу поверхности;

$P_k$  — внутренняя нагрузка на 1 м кольца;

$\mu$  — коэффициент Пуассона;

$P_z$  — нормальная к поверхности оболочки составляющая внешней нагрузки;

$P_{z2}$  — вертикальная составляющая внешней нагрузки.














Рис. 11. Расчетная схема купола с параллельно подвижным опорами по контуру

$a$  — геометрическое построение и обозначение;  $l$  — ось вращения; 1 — тангенциальные опоры по периметру; 2 — схема внутренних усилий в эпите оболочки

Таблица 1

Схема загружения	$N_1$	$N_2$	$N_K$	$V_Q$	Примечание
Сферическая загрузка оболочки					
Нагрузка от собственного веса $g$ , $m/m^2$ ; а) толщина оболочки постоянная	$-\frac{r_cg}{1 + \cos \Phi}$	$-r_cg \cos \Phi - N_1$	$\frac{r_c^2 g}{2\pi} \frac{1 - \cos \Phi_0}{\operatorname{tg} \Phi_0}$	$2\pi r_c^2 g (1 - \cos \Phi)$	При $\Phi = 51^\circ 49'$ $N_2 = 0$
б) толщина оболочки меняется по закону: $\delta_2 = \delta_1 + \frac{\Phi}{\Phi_0} \times$ $+ (\delta_0 - \delta_1) \frac{\Phi}{\Phi_0}$		$-\frac{V_\Phi}{2\pi r \sin \Phi}$ $-r_c \left( g_1 + \frac{g_0 - g_1}{\Phi_0} \Phi \right) \times$ $\times \cos \Phi - N_1$	$\frac{1}{2\pi} V_{\Phi_0} \operatorname{ctg} \Phi_0$ $\times (1 + \sin \Phi - \cos \Phi)$	$2\pi r_c^2 [g_1 (1 - \cos \Phi) +$ $+ \frac{g_0 - g_1}{\Phi_0} \times$	Вес единицы площади оболочки: в пяте — $g_0$ в ключе — $g_1$
Равномерно распределенная нагрузка на горизонтальной проекции $r_c$ , $m/m^2$		$-\frac{1}{2} pr_c$ $-\frac{1}{2} pr_c \cos 2\Phi$	$\frac{pr_c^2}{4} \sin 2\Phi_0$		При $\Phi = 45^\circ$ $N_2 = 0$
Постоянное давление жидкости или газа $p$ , $mp/m^2$		$\pm \frac{pr_c}{2}$ $\pm \frac{pr_c}{2}$	$\frac{pr_c^2}{4} \sin 2\Phi_0$		Знак (+) относится к внутреннему давлению, знак (-) — к наружному
Гидростатическое давление жидкости с объемным весом $\gamma$ , $m/m^3$		$\frac{V_\Phi}{2\pi r_c \sin^2 \Phi}$ $\gamma r_c [h + r_c (1 - \cos \Phi)] -$ $-N_1$	$\frac{r_c^2}{2 \operatorname{tg} \Phi_0} \left[ (h + r_c) \sin^2 \Phi_0 + 2\pi r_c^2 \gamma \left[ \frac{1}{2} (h + r_c) \sin \Phi + \right. \right.$ $\left. \left. + \frac{2}{3} r_c (\cos^3 \Phi_0 - 1) \right] \right]$	$\frac{r_c}{2} (\cos \Phi - 1)$	При $\Phi = 0$ $N_1 = \frac{\gamma h r_c}{2}$ ; высота $h$ может иметь и отрицательное значение
Сферическая пазомнутая оболочка					
Нагрузка от собственного веса $g$ , $m/m^2$ ; Толщина оболочки постоянная		$-\frac{r_cg}{\sin^2 \Phi} \times$ $\times (\cos \Phi_1 - \cos \Phi)$	$-r_cg \cos \Phi - N_1$	$r_c \operatorname{ctg} \Phi_0 (\cos \Phi_1 - \cos \Phi_0)$ $2\pi r_c^2 g (\cos \Phi_1 - \cos \Phi)$	
Равномерно распределенная нагрузка на горизонтальной проекции $r_c$ , $m/m^2$		$-\frac{1}{2} pr_c \times$ $\times \left( 1 - \frac{\sin^2 \Phi_1}{\sin^2 \Phi} \right)$ $+ \frac{\sin^2 \Phi_1}{2 \sin^2 \Phi}$	$-pr_c \left( \cos^2 \Phi - \frac{1}{2} + \right.$	$\frac{1}{2} pr_c^2 \sin \Phi_0 \cos \Phi_0 \times$ $\times \left( 1 - \frac{\sin^2 \Phi_1}{\sin^2 \Phi_0} \right)$	

Продолжение табл. 1

Схема загружения	$N_1$	$N_2$	$N_k$	$V_\Phi$	Примечание
Вертикальная нагрузка на малом контуре $\rho_k, m/m^3$		$-P_k \frac{\sin \Psi_1}{\sin^2 \Phi}$	$P_k \frac{\sin \Psi_1}{\sin^2 \Phi}$	$\rho_k r c \sin \Psi_1 \operatorname{ctg} \Phi_0$	
Коническая оболочка					
Нагрузка от собственного веса $g, m/m^2$ Толщина оболочки постоянна		$-gr_2 \frac{1}{2 \cos \alpha}$	$-gr_2 \cos \alpha$	$\frac{gr_{20}^2}{20} \frac{\sin \alpha}{2}$	$r_1 = \infty$
Равномерно распределенная нагрузка на горизонтальной проекции $\rho_1, m/m^2$		$\frac{-\rho r_2}{2}$	$-\rho r_2 \cos^2 \alpha$	$\rho r_{20}^2 \frac{\sin 2\alpha}{4}$	$\Phi = \alpha = \text{const}$
Гидростатическое давление жидкости с объемным весом $\gamma, m/m^3$		$\frac{\gamma r_2}{2} \left( h + \frac{2}{3} y \right)$	$-\gamma r_2 (h + y)$	$\frac{\gamma r_{20}^2}{4} \left( h + \frac{2}{3} y \right) \sin 2\alpha$	

При вертикальных нагрузках на купол усилия  $N_1$  и  $N_2$  определяются по формулам:

$$N_1 = -\frac{V_\Phi}{2\pi r \sin \Phi}; \quad (1)$$

$$\frac{N_1}{r_1} + \frac{N_2}{r_2} = Z; \quad (2)$$

$$N_2 = r_2 \left( Z - \frac{N_1}{r_1} \right). \quad (3)$$

Растягивающее усилие в опорном кольце

$$N_k = \frac{V_{\Phi_0}}{2\pi \operatorname{tg} \Phi_0}. \quad (4)$$

Для сферической оболочки

$$\left. \begin{aligned} r_1 &= r_2 = r_c; & N_1 + N_2 &= Z r_c; \\ V_\Phi &= 2\pi r_c^2 P_z \sin \varphi d\varphi. \end{aligned} \right\} \quad (5)$$

Для конической оболочки

$$r_1 = \infty; \quad \Phi = \alpha = \text{const}.$$

В табл. 1 приведены формулы для определения значений  $N_1$ ,  $N_2$  и  $N_k$  для некоторых видов симметричного загружения в сферических и конических куполах.

### Расчет оболочек вращения на несимметричную (ветровую) нагрузку

Расчет сферического купола на ветровую нагрузку (как на основную) приближенно производится по безмоментной теории. Усилия можно определить по формулам табл. 2.

Расчет сферического купола на одностороннюю нагрузку типа снегоевой, исходя из нормальной к поверхности купола нагрузки:

$$p = 0,4\rho_0(1 + \sin \varphi \sin \psi); \quad (6)$$

$$N_1 = 0,4\rho_0 r_c \left[ \frac{1}{2} + \frac{\cos \Psi}{3 \sin^3 \Psi} (2 + \cos \Psi)(1 - \cos \Psi)^2 \sin \Psi \right]; \quad (7)$$

$$N_2 = 0,4\rho_0 r_c \left\{ \frac{1}{2} + \left[ \sin \varphi - \frac{\cos \Psi}{3 \sin^3 \Psi} (2 + \cos \Psi)(1 - \cos \Psi)^2 \right] \sin \Psi \right\}. \quad (8)$$

Свирепая сила

$$S = \frac{0,4\rho\sigma c}{3} \cdot \frac{(2 + \cos \varphi)(1 - \cos \varphi)^2}{\sin^3 \varphi} \cos \psi, \quad (9)$$

где  $p_0$  — нагрузка на единицу площади горизонтальной проекции.

## Таблица 2

$\Phi$ в град	Меридиональные силы $N_1$
10	$0,5 \rho r_c (0,0350 \sin \psi + 0,0033 \sin 3\psi)$
30	$0,5 \rho r_c (0,1009 \sin \psi + 0,0352 \sin 3\psi)$
50	$0,5 \rho r_c (0,1373 \sin \psi + 0,1299 \sin 3\psi)$
70	$0,5 \rho r_c (0,1199 \sin \psi + 0,3972 \sin 3\psi)$
90	$0,5 \rho r_c (0,0000 \sin \psi + 1,2000 \sin 3\psi)$
$\Phi$ в град	Кольцевые силы $N_2$
10	$0,5 \rho r_c (0,1134 \sin \psi - 0,0078 \sin 3\psi)$
30	$0,5 \rho r_c (0,3326 \sin \psi - 0,0728 \sin 3\psi)$
50	$0,5 \rho r_c (0,5138 \sin \psi - 0,2180 \sin 3\psi)$
70	$0,5 \rho r_c (0,6764 \sin \psi - 0,5297 \sin 3\psi)$
90	$0,5 \rho r_c (0,8500 \sin \psi - 1,3500 \sin 3\psi)$
$\Phi$ в град	Сдвигающие силы $S$
10	$0,5 \rho r_c (0,0356 \cos \psi - 0,0048 \cos 3\psi)$
30	$0,5 \rho r_c (0,1165 \cos \psi - 0,0571 \cos 3\psi)$
50	$0,5 \rho r_c (0,2134 \cos \psi - 0,1897 \cos 3\psi)$
70	$0,5 \rho r_c (0,3506 \cos \psi - 0,4906 \cos 3\psi)$
90	$0,5 \rho r_c (0,5657 \cos \psi - 1,3254 \cos 3\psi)$

## **Влияние различного вида загружения на распределение усилий в куполе-оболочке**

(рис. 12, а), увеличиваются к опорам, а направленные по параллелям — изменяются по высоте купола: в верхней части — сжимающие, а в нижней (у опорного кольца) — либо сжимающие, либо растягивающие в зависимости от геометрических размеров купола.

Меридиональная сила от снеговой нагрузки (рис. 12, б) остается повсюду сжимающей, в то время как кольцевая сила изменяется от максимальной величины сжатия у шельги до нуля и затем до максимальной величины растяжения у опорного кольца. Угол.




Рис. 12. Эпюры усилий  $N_1$  и  $N_2$  в куполе-оболочке при загружении чистого сжатия.

Пологие купола удобны также и с конструктивной точки зрения, особенно при возведении их монолитными, так как бетон в оснащении купола может быть уложен без наружной опалубки. При сборном железобетонном куполе отпадает необходимость в колпачковой непрерывной арматуре.

Горизонтальный растор и соответствующие ему кольцевые усиления в опорном кольце увеличиваются пропорционально косинусу центрального угла, т. е. чем более пологий купол, тем больше эти силы. Это относится также и к влиянию изгибающих моментов с краев оболочки. Выбор оптимального подъема купола определяется характером нагрузки. Проектирование куполов для покрытий

Пологие купола удобны также и с конструктивной точки зрения, особенно при возведении их монолитными, так как бетон в оснащении купола может быть уложен без наружной опалубки. При сборном железобетонном куполе отпадает необходимость в колпачковой непрерывной арматуре.

Горизонтальный растор и соответствующие ему кольцевые усиления в опорном кольце увеличиваются пропорционально косинусу центрального угла, т. е. чем более пологий купол, тем больше эти силы. Это относится также и к влиянию изгибающих моментов с краев оболочки. Выбор оптимального подъема купола определяется характером нагрузки. Проектирование куполов для покрытий

при котором кольцевые напряжения равны нулю, составляет приблизительно для постоянной нагрузки  $52^\circ$ , для снеговой —  $45^\circ$ . Для того чтобы избежать кольцевых растягивающих напряжений, следует подъем купола делать меньше  $\frac{1}{4} - \frac{1}{5}$  горизонтального шага.

$$M_1 = -N'_k \frac{r_c}{2k^2}; \quad (13)$$

$$N_2 = -N'_k; \quad (14)$$

$$M_2 = \mu M_1. \quad (15)$$

Наибольшие положительные значения  $M_1$  (рис. 13, а) находятся в сечении, где  $\omega = \frac{\pi}{2k}$ .

$$M_{1\max} = 0,208 N'_k \frac{r_c}{2k^2}. \quad (16)$$

При шарнирном соединении оболочки с опорным кольцом (рис. 13, б) усилия внизу оболочки у опорного кольца будут:

$$N_1 = N'_k \frac{\operatorname{ctg} \varphi_0}{2k}; \quad (17)$$

$$N_2 = -N'_k; \quad (18)$$

$$M_1 = 0; \quad M_2 = \frac{E\delta^3 \operatorname{ctg} \varphi_0}{12(1-\mu^2)r_c} \theta; \quad (19)$$

$$\theta = N'_k \frac{k}{E\delta}; \quad (20)$$

$$Q = -\frac{N'_k}{2k}. \quad (21)$$

Наибольшее значение  $M_1$  по абсолютной величине находится в сечении, где  $\omega = \frac{\pi}{4k}$ .

$$M_{1\min} = -0,161 N'_k \frac{r_c}{k^2}. \quad (22)$$

Здесь  $M_1$  — меридиональный момент на единицу длины кольцевого сечения;

$M_2$  — кольцевой момент на единицу длины меридионального сечения;

$\theta$  — угол поворота касательной к меридиану оболочки от нижнего края оболочки до того сечения, где определяются усилия;

$N'_k = -N_2$  — кольцевое усилие в зоне оболочки, примыкающей к опорному кольцу, вычисленное по безмоментной теории.

Эти формулы выведены для постоянного  $k$ , но с известной точностью ими можно пользоваться и при переменном  $k$ .

### Устойчивость куполов-оболочек

Если замкнутая осесимметрическая оболочка находится под действием наружного давления, то по упругой теории критическая нагрузка

$$q_{kp} = \frac{2E\delta^2}{r_c^2 \sqrt{3(1-\mu^2)}}. \quad (23)$$

В этом случае величина равномерного сжимающего напряжения

$$\sigma = \frac{qr_c}{2\delta}; \quad (24)$$

тогда критическое напряжение

$$\sigma_{kp} = \frac{E\delta}{r_c \sqrt{3(1-\mu^2)}}, \quad (25)$$

где  $q$  — давление на единицу площади срединной поверхности;  $r_c$  — радиус сферы;  $\delta$  — толщина оболочки.

Критическое напряжение по формуле (25) с некоторым запасом может быть определено для любого вида нагрузок. Таким образом, задача сводится к определению сжимающих напряжений в оболочке от всех видов загружения и сопоставлению их с критическим напряжением. При проектировании железобетонных оболочек следует дополнительно учитывать рост деформации конструкций во времени из-за ползучести материала, а также возможностях выключения из работы бетона растянутой зоны.

Ползучесть и неоднородность бетона с некоторым запасом можно учесть, заменяя в формулах теории упругости модуль упругости  $E_{\text{д.б}}$  модулем деформаций  $E_{\text{д.б}}$  по формуле

$$E_{\text{д.б}} = \frac{E_6}{4}. \quad (26)$$

Профессор А. А. Гвоздев считает, что для гладких сферических оболочек (подъемистых и пологих), а также для оболочек с интенсивностью полной расчетной нагрузки не должна превышать

коэффициента  $q < 0,2 E_{\text{д.б}} \left(\frac{\delta}{r_c}\right)^2 = \frac{E_6}{20} \left(\frac{\delta}{r_c}\right)^2$ , где  $r_c$  — радиус кривизны в вершине для оболочек вращения. Соответственно напряжение от расчетных нагрузок

$$\sigma < 0,1 E_{\text{д.б}} \frac{\delta}{r_c} = \frac{E_6}{40} \cdot \frac{\delta}{r_c}. \quad (28)$$

Проверка устойчивости купола по этой формуле обеспечивает надежность тонких купольных конструкций.

Должно быть соблюдено также условие, при котором полная расчетная нагрузка на оболочку отвечала бы неравенству:

$$P \leq 0,4\pi E_{\text{л.б}} \delta^2 = \frac{\pi E_6}{10} \delta^2. \quad (2)$$

Приведенные формулы составлены применительно к оболочкам постоянной толщины. Для повышения устойчивости сборного купола целесообразно проектировать его ребристым, создавая примерно одинаковую жесткость в обоих направлениях. При проверке на устойчивость ребристый купол можно заменить гладким фиктивной толщиной. Фиктивная толщина купола определяется по формуле

$$\delta_{\Phi} = \sqrt{\frac{12I}{F}}. \quad (3)$$

#### Фиктивный модуль упругости

$$E_{6,\Phi} = E_6 \frac{F}{b\delta_{\Phi}}, \quad (3)$$

где  $b$  — расстояние между осями соседних ребер;

$F$  — площадь сечения, образованная одним ребром вместе с притыкающими частями тела оболочки шириной  $b$ ,

$I$  — момент инерции того же сечения.

Во избежание образования местных выпучин расстояние между ребрами рекомендуется назначать не более  $100 \delta$  и не более  $7\sqrt{r\delta}$  где  $r$  — меньший радиус кривизны оболочки.

На основании произведенных различными авторами исследований установлено, что в предварительно напряженном опорном кольце купола в процессе обжатия предварительно напряженной арматурой потеря устойчивости не происходит. Поэтому расчет опорного кольца на устойчивость в процессе обжатия можно не производить.

### Рекомендации по выбору типов размеров и конструкции покрытия железобетонных куполов-оболочек

В конструкциях покрытий чаще всего применяются оболочки срединная поверхность которых описывается уравнением шара эллипсоида вращения или прямого кругового конуса. Такие оболочки могут быть использованы также в качестве поддерживательной конструкции для сравнительно тяжелых нагрузок, например оболочки или съупутных материалов.

Конические купола применяются в покрытиях промышленных и гражданских зданий, а также над резервуарами при небольших диаметрах (до 30 м). Отличаясь простотой производства работ, они менее экономичны, чем сферические оболочки.

В куполе, нагруженном собственным весом и другими равномерно распределенными нагрузками, по меридиональным направлениям возникают только сжимающие напряжения.

По направлениям параллелей в верхних участках возникают выпуклые сжимающие напряжения, а в нижних — могут возникнуть кольцевые растягивающие напряжения. Эти напряжения вызывают деформацию купола, вследствие чего он становится немногим выше при этом создаются небольшие напряжения изгиба.

Так как напряжения изгиба невелики, то ими обычно пренебрегают, и оболочку считают по безмоментному напряженному состоянию. Толщина оболочки назначается по конструктивным соображениям, в основном из условий устойчивости.

При монолитных куполах толщину оболочек рекомендуется принимать равной  $1/600$  радиуса кривизны купола, но не менее 50 мм.

В сборных куполах минимальная толщина плиты принимается равной 30 мм, размер ребер, окаймляющих сборные элементы, определяется расчетом устойчивости купола в целом и проверяется по монтажному состоянию. Края купольного покрытия окаймляются опорными кольцами. Наиболее ответственным элементом является нижнее опорное растянутое кольцо.

Монолитные купола армируются стержнями, располагаемыми по меридианам и по концентрическим горизонтальным кругам. Число стержней, укладываемых по меридианам, с приближением к вершине постепенно уменьшается в соответствии с уменьшением радиуса окружности купола. При толщине оболочки купола до 70 мм армирование ее рекомендуется производить одинарной сечкой, расположаемой посередине сечения оболочки.

При больших толщинах во избежание усадочных и температурных трещин оболочки армируются двумя сечками. Как одинарные, так и двойные сечки рекомендуется выполнять из круглой арматуры диаметром 4—6 мм с шагом стержней 150—200 мм.

В местах примыкания оболочки к нижнему опорному кольцу армирование производится по расчету на восприятие опорного кольца момента и обязательно двойной арматурой (рис. 14, а и б).

Арматура нижнего опорного кольца, воспринимающая распор, рассчитывается на полное усилие растяжения без учета работы бетона.

В целях экономии металла и предотвращения появления трещин в опорном кольце и при опорной зоне оболочки целесообразно проводить предварительное напряжение кольца путем обмотки его тонкой высокопрочной проволокой с помощью карусельной машины, применяемой для армирования стенок круглых резервуаров, или электронагревом наружной кольцевой стержневой арматуры (рис. 14, б).

При выполнении опорного кольца без предварительного напряжения его армируют кольцевыми стержнями диаметром 25—40 мм, стыкуемыми сваркой (рис. 14, а).

Для уменьшения сечения растянутой арматуры опорного кольца целесообразно заменить сферический купол эллиптическим. Величина обжатия опорного кольца следует подбирать такой, чтобы она обеспечивала безмоментное состояние оболочки при полной нагрузке на купол. При этом суммарное напряжение в опорном

одним из важных моментов при проектировании куполов-оболочек является правильный выбор типа опирания купола на нижнюю опору конструкции.

Чаще всего купол опирают на непрерывную опору, но для построенных больших зданий его приходится опирать на отдельные ко-




Рис. 14. Детали армирования монолитных

*a* — обычное армирование опорного кольца; *b* — армирование с предварительным напряжением; *c* — узел сопряжения продольного ребра с предварительно напряженным опорным кольцом; *d* — кладочные элементы в продольном ребре; *e* — стальные закладные преварительного напряжения арматура кольца; *f* — бетон омоноличивания преварительного напряжения опорного кольца; *ж* — узел сопряжения продольного ребра с верхним кольцом; *ж* — продольное ребро; *ж* — соединительная пакетка, привариваемая к кольцу; *ж* — узел сопряжения продольного ребра, *ж* — соединительная пакетка, привариваемая к кольцу.

кольца от предварительного обжатия и распора купола должно быть равно кольцевым напряжениям по краю оболочки, вычисленным по безмоментной теории. При устройстве на уровне кольца горизонтального покрытия или перекрытия, опоясывающего купол по всему периметру, рекомендуется передавать распор на покрытие. Конструкция покрытия в этом случае должна быть выполнена с учетом передающегося на нее распора.

Одним из важных моментов при проектировании куполов-оболочек является правильный выбор типа опирания купола на нижнюю опору конструкции.

Чаще всего купол опирают на непрерывную опору, но для построенных больших зданий его приходится опирать на отдельные ко-

лонны. В этом случае купол может опираться на колонну через специально устраиваемую подкупольную балку (и тогда для собственно купола опора непрерывна), либо непосредственно на колонну. Анализируя возможные способы опирания купола на нижележащие конструкции, следует привести некоторые рекомендации. При опирании купола на непрерывную опору, то же, целесообразно края его соединять со

стенками жестко. Такой тип опиравия достаточно надежен. Купол при этом испытывает в основном нормальные напряжения, за исключением участка у опор, где возникают небольшие изгибающие моменты; они легко могут быть определены из условия совместных деформаций купола и цилиндра, на который купол опирается. Этот прием опиравия рекомендуется для пологих куполов, перекрывающих подземные резервуары.

При опиравии купола на сплошные фундаменты или стены целесообразно обеспечивать по возможности свободное перемещение и поворот опорного кольца.

Для обеспечения свободного перемещения оболочки при температурных и усадочных деформациях опорное кольцо следует опирать на нижележащую опорную конструкцию путем прокладки под опорным кольцом по радиальному направлению цилиндрических катков, либо укладки двух стальных листов с графитовой или жирной прослойкой между ними.

При опиравии купола на отдельные колонны под опорным кольцом купола целесообразно устраивать специальную подкупольную балку, на которую оно опирается, обеспечивая по возможности свободное перемещение и поворот края купола и передавая, таким образом, на подкупольную балку только нормальные нагрузки. В этом случае подкупольная балка должна быть рассчитана на изгиб и кручение между опорами.

При опиравии опорного кольца купола непосредственно на колонны следует устраивать катковые опоры, обеспечивающие свободное радиальное перемещение купола по колоннам. При этом возникают значительные вертикальные изгибающие и крутящие моменты в кольце и оболочке купола, а также в колоннах, которые должны быть учтены при проектировании.

При жестком присоединении опорного кольца к колоннам целесообразно создать предварительное напряжение кольца на постоянные нагрузки, после чего стыки у опор могут быть замоноличены; это позволит уменьшить изгибающие моменты в опорном кольце и колоннах. При наличии в центре купола верхнего фонаря устраивают верхнее скжатое кольцо. Заделку купола в это кольцо вследствие малой величины возникающих моментов можно не учитывать. Сборные и сборно-монолитные купола состоятся обычно из ребристых криволинейных плит, опиравшихся с одной стороны на нижнее опорное кольцо, а с другой — на верхнее кольцо, поддерживаемое во время монтажа времennymi лесами. Такие элементы применяются для куполов диаметром до 40 м. При больших диаметрах купола монтируются из сборных криволинейных или плоских ребристых плит, вырезанных из купола по меридианам и параллелям.

При сборке купола этого вида без применения лесов его элементы соединяются с опорным кольцом и между собой сваркой металлических закладных частей, предусмотренных в сборных элементах при их изготовлении.

При возведении куполов в сборном железобетоне очертание их рекомендуется выбирать таким образом, чтобы во всей оболочке возникали только напряжения скатия; это возможно при выборе достаточно пологого купола. Отдельным сборным элементам в продольном направлении придают очертания кривой купола, а в поперечном — их выполняют плоскими (рис. 14, в—д).

Оддельные трапециевидные элементы, из которых собирается купол, обычно имеют длину до 10—20 м, очертенную по кривой купола при ширине понизу до 3,7 м. По наружному контуру такой элемент окаймляется продольными ребрами, направленными по меридианам, и через 2—3 м ребрами, направленными по кольцам. Толщина плиты оболочки между ребрами принимается 30—40 мм и армируется расположенной посередине плиты одиночной сварной стальной из круглых стержней диаметром 4—5 мм с шагом 150—200 мм. Продольные ребра армируются сварными каркасами по расчету из условий их транспортировки и монтажа. В целях уменьшения сечения продольных ребер при транспортировке и монтаже они могут снабжаться временной затяжкой.

Для замоноличивания купола по линиям сопряжения отдельных сборных элементов оставляют зазоры шириной 80—100 мм.

Арматура в местах сопряжений продольных и поперечных ребер сориентирована, после чего стыки между ребрами замоноличиваются.

Морку бетона для сборных элементов обычно принимают 200—300, для стыковых соединений — 200.

В местах сопряжения элементов оболочки с опорным кольцом рекомендуется стыковать стержни ребер элементов оболочки с выпусками или закладными частями, предусмотренными в опорном кольце (рис. 14, е).

Опорное кольцо может быть выполнено из сборных элементов, что наиболее удачно осуществляется при устройстве его предварительно напряженным. В этом случае отдельные элементы кольца укладываются на опоры, выпуски арматуры стыкуются, швы между ними замоноличиваются. После отвердения бетона стыков кольцо обжимают напрягаемой арматурой, которую закрывают торкрет-бетоном толщиной 20 мм.

При создании опорного кольца из сборных элементов без предварительного напряжения арматура в стыках должна соединяться основным сечением сборных элементов кольца.

Деталь сопряжения фонарного кольца с продольными ребрами показана на рис. 14, ж. При сборных куполах опиравия кольца на опоры должны выполняться так же, как и при монолитных.

## 2

## РЕБРИСТЫЕ КУПОЛЫ

Ребристые купола могут быть выполнены в металлических, же-  
лезобетонных или деревянных конструкциях. Они многократно  
были использованы в различных странах для перекрытия значи-  
тельных пролетов.

В штате Невада, около Лас-Вегаса (США), построено ребристое  
куполное покрытие над зданием конференц-зала (рис. 15). Зда-  
ние имеет круглую форму диаметром 81,5 м. Покрытие выполнено

**К**онструкция ребристых куполов состоит из трех основных элементов: нижнего опорного кольца, собственно ребер верхнего кольца. Плоские ребра устанавливаются в радиальном направлении и соединяются между собой в вершине с помощью верхнего кольца, внизу они обычно опираются на нижнее опорное кольцо. В этом случае составляющие опорного давления у ребер на фундаменты будут только вертикальные. Горизонтальный распор воспринимается опорным кольцом. При наличии скальных групп возможно шарнирное или жесткое опирание ребер непосредственно на фундамент без устройства опорного кольца. Соединение ребер у вершины купола может быть шарнирное либо жесткое.



Степень жесткости соединения ребер у вершины купола зависит от конструирования этого узла. Если для присоединения применяется сварка или жесткое замоноличивание, то сопряжение ребер в вершине с кольцом можно принимать жестким. Такое сопряжение всех ребер в вершине оказывает влияние на распределение напряжений в ребрах куполов малого диаметра. При больших диаметрах куполов влияние заделки в верхнем кольце можно не учитывать и считать сопряжение ребер в вершине купола шарнирным.

Часто невозможно и почти всегда неэкономично создавать защемление ребер в фундаментах, поэтому обычно ребристые купола опираются на фундаменты шарнирно. Для обеспечения жесткости и устойчивости ребристого купола необходимо устраивать по крайней мере в двух местах связевые панели, идущие от вершины купола до его опор. При анализе работы ребристых куполов принимается, что все ребра пересекаются в одной точке — в вершине.

Выбор рационального очертания ребристых куполов сводится к решению задачи о рациональном очертании ребер-арок, с тем чтобы получить по возможности такое очертание арок, при котором значение изгибающих моментов в ребрах было бы минимальным.

Обычно основной определяющей нагрузкой в куполе является осесимметричная вертикальная нагрузка от собственного веса снега и др. При этом каждая арка работает самостоятельно и рассматривается отдельно от купола. Зная нагрузку, можно построить кривую давления арки от основных нагрузок, по которой и привести ее очертание. Высота подъема купола при одних и тех же весовых показателях изменяется в довольно широком диапазоне — от  $1/4$  до  $1/7$  диаметра.

Рис. 15. Купольное покрытие над конференц-залом в штате Невада



в стальных конструкциях в виде ребристого сферического купола с радиусом кривизны 85 м.

Купол состоит из четырех основных элементов: сжатого кольца в замке купола; 16 решетчатых ребер, установленных по меридианам; опорного кольца у основания купола; 16 опорных стоек, которые опираются покрытие.

Верхнее сжатое кольцо двутаврового сечения сварное из стальных листов.

Ребра купола выполнены в виде клепанных решетчатых ферм, каждое ребро изготавливается из трех частей, укрупненных на строительной плошадке при помощи высокопрочных болтов.

Опорное кольцо выполнено из тяжелых двутавровых балок с широкими полками, усиленных стальными полосами, наваренными на полки. Оно соединено угловыми накладками с 16 опорными стойками. Соединение осуществлялось высокопрочными болтами.

Таким образом, все четыре элемента соединены друг с другом, чтобы обеспечить их совместную работу.

Для монтажа была сооружена в центре купола временная вертикальная башня, на которую укладывалось верхнее сжатое кольцо Башня имела квадратное сечение со стороной 3,66 м и высоту 23,5 м.

Одновременно на 16 стойках монтировалось нижнее опорное кольцо; оно было размещено на специальном пристосовлении, позволяющем установить его в проектное положение. Затем краном грузоподъемностью 25 т были смонтированы решетчатые ребра, которые после их установки в проектное положение присоединились к верхнему и нижнему кольцам высокопрочными болтами. После закрепления всех болтов монтажная башня была опущена и на этом закончен монтаж основных несущих конструкций покрытия. После этого монтировались остальные конструкции.

На сооружение конференц-зала затрачено 1700 т стали.

В Северной Каролине (СПА) для выставочного зала, который используется также для различного рода соревнований, был построен ребристый купол (рис. 16).

Купол представляет собой стальную арочную конструкцию с центральным сжатым кольцом и растигнутым опорным кольцом. Железобетонные колонны скоплены наружу, что предохраняет окна и сборные стены от дождя. Купол имеет диаметр около 100 м и установлен на 48 колоннах. Секции ребер длиной 45 м и весом 14 т каждая были собраны на земле и смонтированы между колоннами и центральным сжатым кольцом диаметром 13,8 м, размещенным на монтажных лесах. Во избежание неравномерной нагрузки на сжатое кольцо в каждом секторе монтировалось одновременно по три таких ребра. Каждая трехреберная секция купола была полностью собрана, сварена и вместе с прогонами и соединительными болтами установлена на место. На стальной каркас были уложены трехслойные доски, покрытые слоем бетона 25 мм, затем по слою картона устроено покрытие из алюминиевых листов.




Рис. 16. Купольное покрытие над зданием выставочного зала в Северной Каролине

Над выставочным залом в Белграде (рис. 17) площадью 9300 м<sup>2</sup> выполнено покрытие в виде железобетонного ребристо-кольцевого купола в плане купола. Диаметр опорного кольца 94 м, стрела подъема 12,84 м. Купол образован 80 ребрами-полуарками, опиравшимися на полое опорное кольцо. По высоте ребра связаны привитинейные плиты из легкого бетона с круглыми отверстиями для освещения.


Нижнее опорное кольцо купола опирается на восемь пар наружных колонн в виде перевернутого усеченного эллипсоида для временного горизонтальными кольцевыми балками. По ребрам уложены привитинейные плиты из легкого бетона с круглыми отверстиями для освещения.

Нижнее опорное кольцо купола опирается на восемь пар наружных колонн в виде перевернутого усеченного эллипсоида для временного горизонтальными кольцевыми балками. По ребрам уложены привитинейные плиты из легкого бетона с круглыми отверстиями для освещения.

Предварительно напряженная проволока имела предел текучести 12 500 кгс/см<sup>2</sup> и предел прочности 15 000 кгс/см<sup>2</sup>. Начальное напряжение проволок составляло 10 500 кгс/см<sup>2</sup>. Напряжение с учетом потерь было 8500 кгс/см<sup>2</sup>. Ребра монтировались с временным креплением горизонтальными пучками из пучковой предварительно напряженной арматуры.

После установки полуарок бетонировались кольцевые балки и подливались опоры полуарок. Временные затяжки и подмости, подделявшие верхнее опорное кольцо, удалялись одновременно.

а)



б)





Рис. 17. Купольное покрытие над зданием павильона в Белграде  
а — план; б — разрез

### Статический расчет ребристых куполов с шарнирным соединением ребер в ключе

Рассмотрим купол, состоящий из арок, соединенных в ключе и опирающихся на нижнее опорное кольцо (рис. 18), устроенное следующим образом. В местах опирания ребер устанав-

ливается маятниковая опора, воспринимающая вертикальную составляющую давления от ребер, а горизонтальная составляющая может быть разложена на два направления вдоль примыкающих к узлу элементов многоугольного кольца и дальше воспринимается неподвижной опорой, расположенной посередине сторон многоугольного кольца. Низ арок может также иметь и шарниро неподвижную опору; распор арок в этом случае воспринимается конструкцией купола. Все арки купола одинакового очертания, но могут иметь различное поперечное сечение. Конструктивно сопряжение арок осуществляется при помощи верхнего кольца, которое должно всегда прокаливаться жестким.

а)



б)




Рис. 18. Схема ребристого купольного покрытия  
а — схема расположения арок; б — действие на выделенную из купола арку силы взаимодействия с остальными арками

По ребрам устанавливаются кольцевые прогоны. Для обеспечения устойчивости и неизменяемости купола, по крайней мере в двух секторах, должны быть устроены жесткие связевые панели. Каждая арка воспринимает только нагрузки, приложенные в ее плоскости, и включевом сечении может получить реактивные усилия от примыкающих арок лишь вертикальные или горизонтальные, приложенные также в ее плоскости. Боковые силы воспринимаются конструкцией кровли и связями дискаами. Усилия могут быть определены из условий совместности деформаций всех арок включевом сечении.

Рассмотрим сначала загружение одной арки. Обозначим суммарное значение реакций всех незагруженных арок, примыкающих к загруженной, соответственно через  $X_1$  и  $X_2$ , где  $X_1$  — равнодействующая вертикальных сил, а  $X_2$  — равнодействующая горизонтальных сил незагруженных арок, проходящих в плоскости загруженной арки.

Тогда уравнения метода сил могут быть записаны в следующем виде:

$$\left. \begin{aligned} A_{11}X_1 + A_{12}X_2 + a_{1p} &= 0; \\ A_{12}X_1 + A_{22}X_2 + a_{2p} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (32)$$



Перемещение  $i$ -й незагруженной арки и, следовательно, все остальных незагруженных арок при приложении к ним единичной силы составит

$$\frac{a_{1i} \text{нез}}{\sum_{j=1}^{n-1} a_{1j} \text{нез}} = \frac{1}{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}},$$

$$a_{1i} \text{нез} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} = \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}},$$

где  $\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}$  — сумма, распространяется на все незагруженные арки.

Тогда

$$A_{11} = a_{11} \text{загр} + \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} = \frac{a_{11} \text{загр} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} + 1}{\sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}}. \quad (38)$$

Значение  $X_1$  для загруженной арки будет

$$X_{1\text{нез}} = \frac{a_{1p} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} + 1}{a_{11} \text{загр} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}} = \frac{a_{1p}}{a_{11}} \left( \frac{n-1-k+1}{n} \right) = \frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-k}{n}, \quad (39)$$

а для  $i$ -й незагруженной арки

$$X_{1i} \text{нез} = \frac{a_{1p} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}}{a_{11i} \text{нез} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}} = \frac{a_{1p}}{\left( a_{11} \text{загр} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} + 1 \right) a_{11i} \text{нез} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}}} = \frac{a_{1p}}{a_{11} \left( a_{11} \text{загр} \sum_{j=1}^{n-1} \frac{1}{a_{1j} \text{нез}} + 1 \right)}. \quad (40)$$

Когда все арки имеют одинаковые сечения и  $k$  арок одинаково

загружены, тогда значение  $X_1$  для загруженной арки будет

$$X_{1\text{загр}} = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-1}{n} + \frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{k-1}{n} = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \left( \frac{n-1-k+1}{n} \right) = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-k}{n}, \quad (44)$$

для любой незагруженной арки

$$X_{1\text{нез}} = \frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{k}{n}. \quad (45)$$

Когда все арки имеют одинаковые сечения и загружены одновременно,  $n = k$ ;  $X_1 = 0$ . Определение значения  $X_2$ . Полагаем, что загружена одна арка. Тогда между загруженной аркой и незагруженными возникает неизвестная пока сила  $X_2$ . Уравнение для определения этой силы имеет вид:

$$A_{22} X_2 + a_{2p} = 0,$$

$$X_2 = -\frac{a_{2p}}{A_{22}}. \quad (46)$$

Месяц  $A_{22}$  состоит из двух частей:

$$A_{22} = a_{22} + a'_{22}, \quad (47)$$

где  $a_{22}$  — перемещение верхушки загруженной арки под действием силы  $X_2 = 1$  в направлении  $X_2$  (направление  $X_2$  принимаем действующим в плоскости загруженной арки);  $a'_{22}$  — перемещение ключевого сечения всех незагруженных арок под действием силы  $X_2 = 1$  в направлении загруженной арки.

Для определения  $a'_{22}$  положим, что в арке  $i$  от силы  $X_2 = 1$  возникает усилие  $X'_{2i}$ . Тогда перемещение ключевого сечения в плоскости  $i$ -й арки будет

$$a_{22i} X'_{2i}. \quad (41)$$

$$X_{1\text{загр}} = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-1}{n} = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-1}{n}, \quad (42)$$

Между перемещением ключевого сечения всех незагруженных арок и перемещением  $i$ -й арки в своей плоскости существует следующая зависимость (рис. 19, б): перемещение  $i$ -й арки в своей плоскости равно  $a'_{22} \cos \alpha_i$ , где  $\alpha_i$  — угол между загруженной и  $i$ -й аркой. Для этого же перемещения  $i$ -й арки выше была написана еще одна зависимость. Тогда

$$a'_{22} \cos \alpha_i = X_{2i} a_{22i},$$

отсюда

$$X_{2i} = \frac{a'_{22}}{a_{22i}} \cos \alpha_i.$$

Возьмем сумму проекций всех сил  $X_{2i}$  на линию загруженной арки и учтем при этом, что сумма проекций сил  $X_2$  на линию загруженной арки равна единице. Тогда

$$a'_{22} \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}} = 1,$$

отсюда

$$a'_{22} = \frac{1}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}},$$

где  $\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}$  — сумма, распространяемая на все незагруженные арки. Тогда

$$A_{22} = a_{22 \text{ загр}} + \frac{1}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}}.$$

Усилие в загруженной арке составит

$$X_{2 \text{ загр}} = -\frac{a_{2p}}{A_{22}} = -\frac{a_{2p}}{a_{22 \text{ загр}} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}}.$$

Усилие в  $i$ -й незагруженной арке при симметрии

$$X'_{2i} = \frac{a'_{22}}{a_{22i}} \cos \alpha_i = \frac{\cos \alpha_i}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}},$$

Для нижнего кольца

$$\left. \begin{aligned} M_i &= X_{1i} M_1 + X_{2i} M_2; \\ N_i &= X_{1i} N_1 + X_{2i} N_2. \end{aligned} \right\}$$

Усилие в  $i$ -й незагруженной арке при симметрии  $X_2 = 1$  будет

$$X'_{2i} = \frac{a'_{22}}{a_{22i}} \cos \alpha_i = \frac{\cos \alpha_i}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}},$$

Таким образом, загруженная арка купола может рассматриваться отделенной от него и находящейся под действием внешней нагрузки и сил взаимодействия  $X_{1 \text{ загр}}$  и  $X_{2 \text{ загр}}$  (рис. 20, а).

$$X'_{2 \text{ нез}} = \frac{a_{2p}}{a_{22 \text{ загр}} + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}} \cdot \frac{\cos \alpha_i}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}}.$$

Если считать, что все арки имеют одинаковые поперечные сечения и загружена одна арка и при этом учесть, что  $n$  — число арок купола  $\alpha_i = \frac{\pi}{n} i$  (где  $i = 1, 2, 3, 4, \dots, n-1$ ), то

$$\sum_{i=1}^{n-1} \cos^2 \alpha_i = \sum_{i=1}^n \cos^2 \alpha_i - 1 = \frac{n}{2} - 1 = \frac{n-2}{2}$$

Формулы для величин  $X_{2 \text{ загр}}$  и  $X_{2 \text{ нез}}$  приобретают вид:

$$X_{2 \text{ загр}} = -\frac{a_{2p}}{a_{22} + \frac{1}{\sum_{i=1}^{n-1} \frac{\cos^2 \alpha_i}{a_{22i}}}} = -\frac{a_{2p}}{a_{22} \left( 1 + \frac{2}{n-2} \right)} = -\frac{a_{2p}}{a_{22}} \cdot \frac{n-2}{n},$$

Усилие в незагруженной  $i$ -й арке

$$X_{2i \text{ нез}} = \frac{a_{2p} \cos \alpha_i}{a_{22} \left( 1 + \frac{2}{n-2} \right) \frac{n-2}{2}} = \frac{a_{2p} \cdot 2 \cos \alpha_i}{a_{22} \cdot n}.$$

Загружение второй арки вызовет аналогичные усилия во всей системе, нужно только мысленно повернуть всю систему на угол между первой и второй арками. Такую же операцию следует произвести при определении усилий от остальных загруженных арок.

После определения сил взаимодействия усилие в загруженной арке будет

$$\left. \begin{aligned} M &= M_p + X_1 M_1 + X_2 M_2; \\ N &= N_p + X_1 N_1 + X_2 N_2. \end{aligned} \right\}$$

Для незагруженных арок

$$\left. \begin{aligned} M_i &= X_{1i} M_1 + X_{2i} M_2; \\ N_i &= X_{1i} N_1 + X_{2i} N_2. \end{aligned} \right\}$$

Незагруженная  $i$ -я арка может быть выделена из купола и рассмотрена под действием сил взаимодействия  $X_{1,i \text{ нез}}$  и  $X_{2,i \text{ нез}}$  (рис. 20, б).

Для случая, когда у низа купола отсутствует кольцо и ребра опираются шарнирно на нижележащие неподвижные опорные конструкции, значения усилий  $S_1$ ,  $S_2$ ,  $S_p$  и  $S'_p$  должны приниматься равными нулю.

Для случая, когда низ арок жестко заделан в фундамент, коэффициенты  $a_{11}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{1p}$ ,  $a_{2p}$  должны быть вычислены для арки,

у которой опоры жестко заделаны, а в кольце имеется шарнир.

В остальном все выкладки остаются без изменения.




Рис. 20. Расчетные схемы арок ребристых куполов после определения сил взаимодействия в замке купола

### Статический расчет ребристых куполов с жестким соединением ребер в кольце (рамные купола)

Конструкция такого типа имеет место в куполах при жестком соединении всех ребер между собой в вершине или с верхним кольцом.

Рассмотрим случай, когда купол образуется системой ребер одинакового сечения, однобразно расположаемых по кругу, каждой паре которых представляет собой двухшарнирную арку с упругой затяжкой. Затяжками служит нижнее опорное кольцо. Пусть это кольцо устроено таким образом, что ребро опирается на него при помощи качающейся опоры, а горизонтальная составляющая усилия воспринимается элементами нижнего кольца, примыкающими к ребру, и через эти элементы передается на неподвижную опору, расположенную посередине сторон кольца.

Как и ранее, предполагаем, что ребра могут работать на изгиб в вертикальном направлении только в своей плоскости, боковая же жесткость на изгиб и кручение незначительны, и их во внимание принимать не будем.

Рассмотрим случай, когда загружена одна арка по линии  $O-O'$  произвольной нагрузкой в плоскости арки (рис. 21).

Предположим, что все остальные арки оторваны от загруженной лежащей в плоскости  $O-O'$ . Тогда между загруженной и незагруженными арками возникают неизвестные силы: вертикальная  $X_1$ , горизонтальная  $X_2$  и изгибающий момент  $X_3$ , действующие в плоскости  $O-O'$ .

Для определения величин  $X_1$ ,  $X_2$  и  $X_3$  составляем три уравнения упругости, для чего необходимо вычислить следующие перемещения:

$a_{11}$ ,  $a_{12}$ ,  $a_{13}$  — перемещение вершины двухшарнирной арки от нагрузок  $X_1 = 1$ ,  $X_2 = 1$ ,  $X_3 = 1$  в направлении силы  $X_1$ ;

$a_{21}$ ,  $a_{22}$ ,  $a_{23}$  — то же, в направлении силы  $X_2$  от тех же сил;  $a_{31}$ ,  $a_{32}$ ,  $a_{33}$  — то же, в направлении силы  $X_3$  от тех же сил;

$a_{1p}$ ,  $a_{2p}$ ,  $a_{3p}$  — перемещение вершины двухшарнирной арки от внешней нагрузки в направлении сил  $X_1$ ,  $X_2$  и  $X_3$ .




Рис. 21. Расчетная схема купола при жестком сопряжении ребер в вершине  
 $a$  — расчетная схема купола; 1 — маятниковая опора, 2 — неподвижная опора, 3 — ребра купола, 4 — опорное кольцо;  
 $b$  — расчетная схема загруженной арки

$$a_{11} = \int_0^l \frac{M_1^2}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_1^2}{EF} dx + 2H_1^2 \frac{a}{EF_k}; \quad (57)$$

$$a_{12} = 0; \quad a_{13} = 0; \quad a_{21} = 0; \quad a_{31} = 0; \quad (58)$$

$$a_{22} = \int_0^l \frac{M_2^2}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_2^2}{EF} dx + 2H_2^2 \frac{a}{EF_k}; \quad (59)$$

$$a_{23} = a_{32} = \int_0^l \frac{M_2 M_3}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_2 N_3}{EF} dx; \quad (60)$$

$$a_{33} = \int_0^l \frac{M_3^2}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_3^2}{EF} dx; \quad (61)$$

$$a_{1p} = \int_0^l \frac{M_p M_1}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_p N_1}{EF} dx + (H_p^n + H_1^n) \frac{a H_1}{EF_k}; \quad (62)$$

$$a_{2p} = \int_0^l \frac{M_p M_2}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_p N_2}{EF} dx + (H_p^M + H_p^N) \frac{a H_2}{EF_k}; \quad (63)$$

$$a_{3p} = \int_0^l \frac{M_p M_3}{EI} dx + \int_0^l \frac{N_p N_3}{EF} dx. \quad (64)$$

Здесь  $M_1, M_2, M_3$  — изгибающие моменты и нормальные силы  $N_1, N_2, N_3$

и  $H_1, H_2, H_3$  — усилия в нижнем кольце от действия симметрических сил  $X_1 = 1; X_2 = 1; X_3 = 1$  (рис. 22);

$H_1, H_2, H_3$  — усилия в нижнем кольце от опорного давления двухшарнирной арки при действии соответственно сил  $X_1 = 1, X_2 = 1, X_3 = 1$ ;

$H_p^M$  и  $H_p^N$  — усилия у левого и правого концов ребра в нижнем кольце от опорного давления двухшарнирной арки при действии внешней нагрузки;

$I$  и  $F$  — момент инерции и площадь поперечного сечения ребра;

$F_k$  — площадь поперечного сечения кольца;  $a_{12}, a_{13}, a_{21}, a_{31}$  — перемещения равны нулю вследствие того, что  $M_1$  и  $N_1$  являются симметричными, а  $M_3, N_3$  и  $M_2, N_2$  — кососимметричными функциями.

Если нижнее кольцо отсутствует и опирание ребер осуществляется непосредственно на фундаменте с помощью неподвижного шарнира, то значения  $H_1, H_2$  и  $H_3$  равны нулю. При действии на арку силы  $X_3 = 1$  горизонтальный распор будет равен нулю, поэтому произведения  $H_2 H_3, H_3^2$  и  $H_2 H_3$  в коэффициентах  $a_{23}, a_{33}$  и  $a_{3p}$  также равны нулю.

Значения  $X_1$  могут быть определены, как и ранее, по формулам (42) и (43):

$$X_{1\text{загр}} = -\frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{n-1}{n},$$

$$X_{1\text{нез}} = \frac{a_{1p}}{a_{11}} \cdot \frac{1}{n},$$

где  $n$  — число арок.

Значения величин  $a_{11}$  и  $a_{1p}$  в этом случае должны быть вычислены для двухшарнирной арки.

Для определения значений  $X_2$  и  $X_3$  необходимо составить для уравнения упругости, приравняв горизонтальные перемещения при поворотах вершин загруженной арки и незагруженных арок.

Если вершина загруженной арки перемещается в своей плоскости на величину  $\Delta_2$ , то составляющая этого перемещения в плоскости арки  $i$ , которая образует с загруженной аркой  $O-O$  угол  $\alpha_i$ , будет  $\Delta_2 \cos \alpha_i$ .

При повороте вершины загруженной арки  $O-O$  вокруг оси, перпендикулярной плоскости  $O-O$ , на  $\Delta_3$  составляющая угла по-




Рис. 22. Эпюры изгибающих моментов в двухшарнирной арке от действий лишних неизвестных, приложенных в ключе арки  $a$  и  $b$  — схема загружения и эпюра момента в арке при действии силы  $X_1 = 1$ ; схема — то же, при действии силы  $X_2 = 1$ ; схема — то же, при действии силы  $X_3 = 1$ .

вокруг оси, перпендикулярной плоскости арки  $i$ , будет  $\Delta_3 \cos \alpha_i$ ; это же перемещение может быть выражено через неизвестные усилия в  $i$ -й арке, а именно:

$$\left. \begin{aligned} X_2^i a_{22} + X_3^i a_{23} &= \Delta_2 \cos \alpha_i; \\ X_2^i a_{32} + X_3^i a_{33} &= \Delta_3 \cos \alpha_i. \end{aligned} \right\} \quad (65)$$

Эти уравнения действительны для всех незагруженных  $n-1$

Запишем эти уравнения и произведем их сложение почленно в обоих уравнениях, умножив обе части уравнений на  $\cos \alpha_i$ :

$$\begin{aligned} a_{22} \sum X_2^i \cos \alpha_i + a_{23} \sum X_3^i \cos \alpha_i &= \Delta_2 \sum \cos^2 \alpha_i; \\ a_{33} \sum X_2^i \cos \alpha_i + a_{32} \sum X_3^i \cos \alpha_i &= \Delta_3 \sum \cos^2 \alpha_i. \end{aligned}$$

Имея в виду, что  $\sum X_2^i \cos \alpha_i$  есть сумма проекций всех сил не-загруженных арок на линию  $O-O$  загруженной арки и что, следо-вательно, она равна  $X_2$ , можем написать:

$$\sum X_3^i \cos \alpha_i = -X_3; \quad \sum \cos^2 \alpha_i = \frac{n-2}{2};$$

$$\Delta_2 = -\frac{(a_{22}X_2 + a_{23}X_3) \cdot 2}{n-2};$$

$$\Delta_3 = -\frac{(a_{32}X_2 + a_{33}X_3) \cdot 2}{n-2}.$$

С другой стороны, для загруженной арки

$$\Delta_2 = a_{2p} + X_2 a_{22} + X_3 a_{23};$$

$$\Delta_3 = a_{3p} + X_2 a_{32} + X_3 a_{33};$$

$$\begin{aligned} -\frac{a_{22}X_2 + a_{23}X_3}{n-2} &= a_{2p} + a_{22}X_2 + a_{23}X_3; \\ -\frac{a_{32}X_2 + a_{33}X_3}{n-2} &= a_{3p} + a_{32}X_2 + a_{33}X_3; \end{aligned}$$

$$-\frac{a_{22}X_2 + a_{23}X_3}{n-2} = a_{3p} + a_{23}X_2 + a_{33}X_3;$$

$$\Delta_2 = a_{2p} + X_2 a_{22} + X_3 a_{23};$$

$$\Delta_3 = a_{3p} + X_2 a_{32} + X_3 a_{33};$$

$$\begin{aligned} a_{22}X_2 \left(1 + \frac{n-2}{2}\right) + a_{23}X_3 \left(1 + \frac{n-2}{2}\right) + a_{2p} \frac{n-2}{2} &= 0; \\ a_{22}X_2 + a_{23}X_3 + a_{2p} \frac{n-2}{2} &= 0; \end{aligned}$$

$$\frac{H}{2 \sin \frac{\pi}{2n}}.$$

Удлинение элемента кольца

$$\frac{\Delta S}{2} = \frac{Ha}{2 \cdot 2 \sin \frac{\pi}{2n} EF} = \frac{Ha}{4EF \sin \frac{\pi}{2n}},$$

или окончательно

$$\left. \begin{aligned} a_{22}X_2 + a_{23}X_3 + a_{2p} \frac{n-2}{2} &= 0; \\ a_{32}X_2 + a_{33}X_3 + a_{3p} \frac{n-2}{2} &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (66)$$

Из этих уравнений могут быть определены значения неизвестных  $X_2$  и  $X_3$ .

Для незагруженных арок

$$\left. \begin{aligned} X_2^i &= -X_2 \frac{2}{n-2} \cos \alpha_i; \\ X_3^i &= -X_3 \frac{2}{n-2} \cos \alpha_i. \end{aligned} \right\} \quad (67)$$

Определив значения неизвестных  $X_1$ ,  $X_2$  и  $X_3$  из уравнений,

имеем:

для загруженных арок

$$\begin{aligned} M &= M_p + X_1 M_1 + X_2 M_2 + X_3 M_3; \\ N &= N_p + X_1 N_1 + X_2 N_2 + X_3 N_3; \end{aligned} \quad (68)$$

для нижнего кольца

$$H = H_p + X_1^i H_1 + X_2^i H_2; \quad (69)$$

для незагруженных арок

$$\begin{aligned} M_i &= X_1^i M_1 + X_2^i M_2 + X_3^i M_3; \\ N_i &= X_1^i N_1 + X_2^i N_2 + X_3^i N_3; \end{aligned} \quad (70)$$

для нижнего кольца

$$H_i = X_1^i H_1 + X_2^i H_2. \quad (71)$$

Если загружено несколько арок, то складывают влияние одной загруженной арки с влиянием другой и т. д., причем отдельные влияния можно определить из найденных величин  $X_i$ ,  $M_i$  и  $H_i$  путем циклической замены.

Для того чтобы при определении усилий в арках можно было использовать известные формулы и таблицы, допустимо заменить каждое кольцо сечением условной затяжки в плоскости арки  $F_3$ . Если усилие в затяжке принять  $H$ , то усилие в элементах кольца будет (рис. 21)

$$\frac{H}{2 \sin \frac{\pi}{2n}}.$$

$$\Delta l = \frac{\Delta S}{\sin \frac{\pi}{2n}};$$

2

$$\Delta S = \frac{Ha}{2E F \sin \frac{\pi}{2n}};$$

$$\frac{Hl}{EF_3} = \frac{Ha}{2E F_k \sin^2 \frac{\pi}{2n}},$$

$$F_3 = \frac{2F_k l}{a} \sin^2 \frac{\pi}{2n} = 2F_k \sin \frac{\pi}{2n}, \quad (72)$$

где  $F_3$  — площадь поперечного сечения условной затяжки;

$a$  — длина стороны кольца.

Для расчета беспарнирного ребристого купола, ребра которого жестко закреплены в вершине и в опоре, можно пользоваться выведенными выше формулами.

В этом случае перемещения  $a_{11}, a_{22}, a_{23}, a_{33}, a_{1r}, a_{2r}, a_{3r}$  следует определять для беспарнирных арок с жестким защемлением в опоре при значениях  $H_1, H_2$  и  $H_r = 0$ .

### 3 ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ЦИКЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ




Рис. 23. Схема циклического ребристо-кольцевого купола с указанием разложения радиальных нагрузок


*a* — план; *b* — общий вид

по окружности вокруг вертикальной оси, проходящей через центр

куполя, не соединенных или соединенных решетчатыми связями, одинакового сечения и однообразно расположеными при обходе купола по окружности. Такую систему мы будем называть циклической, причем цикл повторяется при обходе по окружности через угол; в ребристо-кольцевом куполе он равен углу между осями двух соседних ребер, а в ребристо-кольцевом куполе с решетчатыми связями — углу между осями двух соседних решетчатых связей или при сплошных связях между двумя соседними ребрами.

Рассматривая этот купол в плане (рис. 23) и обозначая через  $\alpha$  циклический угол, получим  $\alpha = \frac{2\pi}{m}$ . Циклы по осям элементов пронумеруем от нулевого до  $m-1$  (в примере до 7). Каковы бы ни были внешние силы, действующие на купол, они могут быть разложены каждая на три составляющие: радиальную  $R_n$ , вертикальную  $U_n$  и тангенциальную  $T_n$ . Каждая такая группа сил может быть разложена с достаточной точностью в тригонометрический ряд, подобный ряду Фурье:

Таблица 3



на радиальные и вертикальные силы — по косинусам

$$R_n = R_0 + R_1 \cos n\alpha + R_2 \cos 2n\alpha + \dots + R_k \cos kn\alpha; \quad (73)$$

$$U_n = U_0 + U_1 \cos n\alpha + U_2 \cos 2n\alpha + \dots + U_k \cos kn\alpha, \quad (74)$$

на тангенциальные — по синусам

$$T_n = T_0 + T_1 \sin n\alpha + T_2 \sin 2n\alpha + \dots + T_k \sin kn\alpha, \quad (75)$$

где  $n$  — номер узла;  
 $k$  — целое число, номер члена разложения.

Разложение действующих нагрузок в тригонометрический ряд Фурье производится по формуле

$$f(\varphi) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} \cos k\varphi. \quad (76)$$

Здесь

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) d\varphi; \quad (77)$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos \varphi d\varphi; \quad (78)$$

$$a_2 = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(\varphi) \cos 2\varphi d\varphi; \quad (79)$$

$$\dots \dots \dots \dots \dots \dots \quad (80)$$

В табл.

3 приведено разложение наиболее часто встречающихся нагрузок в тригонометрические ряды и показано графически составление для сплошных заданных нагрузок с нагрузками, получающимися при суммировании трех членов разложения.

В граfe 1 приведено разложение в ряд несимметричной части ветровой нагрузки; в граfe 2 — разложение статовой нагрузки на половине купола, изменяющейся по закону  $\rho(\varphi) = \rho_0 \cos \varphi$  (где  $\rho_0$  — нормативная снеговая нагрузка); в граfe 3 — разложение равномерно распределенной нагрузки постоянной интенсивности на одной половине купола.

Из споставления заданной нагрузки с суммарной при трех членах разложения видно, что совпадение здесь достаточно близкое и для практических расчетов можно ограничиться тремя членами разложения. В граfe 4 приведены формулы разложения в ряд симметричной узловой нагрузки и дан пример разложения ее для восьмиугольного кольца. В этом случае разложение должно быть произведено исчерпывающее точно для всех членов разложения; при этом ни одним из них нельзя пренебрегать.

При рассмотрении решения задачи расчета циклических систем А. И. Сегаль установил, что при действии радиальных или вертикальных сил  $R \cos k\alpha$  и  $U \cos k\alpha$ , приложенных по оси циклического участка и следующих по окружности по косинусoidalному закону, или при тангенциальных силах  $T \sin k\alpha$ , следующих по окружности по синусoidalному закону, те же соотношения имеют место для любых перемещений и внутренних сил. Так, например, при действии радиальных сил  $R \cos k\alpha$  между радиальными перемещениями существует зависимость

$$\delta_n = \delta_0 \cos k\alpha, \quad (81)$$

где  $\delta_n$  — радиальное перемещение элементов, относящихся к  $n$ -му узлу;

$\delta_0$  — то же, относящихся к нулевому узлу.

Аналогично для тангенциальных составляющих перемещений

$$T_n = \tau \sin k\alpha, \quad (82)$$

$v_n$  — составляющая тангенциального перемещения, относящегося к  $n$ -му узлу;

$\tau$  — наибольшая по абсолютной величине из тангенциальных составляющих перемещений при  $\sin k\alpha = 1$ .

По этому признаку образуются две группы величин (перемещения и внутренних сил): первая группа носит радиальный характер, т. е. следует формуле (81); вторая — тангенциальный характер, т. е. изменяется по окружности согласно формуле (82).

Так, для купола, показанного на рис. 23, радиальные смещения и бающие моменты и перерезывающие силы в меридиональных плоскостях ребер являются радиальными величинами, т. е. изменяются по закону формулы (81). Тангенциальные смещения точек оси ребер, углы поворота ребер в тангенциальной плоскости, имеющие моменты, перерезывающие силы и крутящие моменты той же плоскости следуют тангенциальному характеру, т. е. изменяются по закону формулы (82).

Если статически неопределенная система является циклической, то лишние неизвестные (силы и перемещения) при нагрузках, имеющихшиеся по косинусoidalному закону, следуют по окружности формуле (81), а при нагрузках, изменяющихся по синусоидальному закону, — формуле (82). Принимая каждую такую группу за одно обобщенное неизвестное, мы приходим к системе с резко пониженным числом неизвестных. Таким путем решение циклической системы может быть сведено к решению нескольких задач с обобщенными силами.

В первой задаче по нулевому члену ряда мы будем иметь дело с оссимметричной нагрузкой

$$R_0, U_0, T_0.$$

По первому члену ряда будем иметь кососимметричную нагрузку, изменяющуюся по окружности по закону

$$R_1 \cos n\alpha, U_1 \cos n\alpha, T_1 \sin n\alpha.$$

По второму и последующим членам нагрузки изменяются по окружности по закону

$$R_k \cos k\alpha, U_k \cos k\alpha, T_k \sin k\alpha.$$

После определения усилий от отдельных видов загружения по нулевому, первому, второму и последующим членам разложения при установлении окончательных усилий достаточно просуммировать полученные усилия от всех членов разложения нагрузки.

Использование изложенного в этой главе приема для расчета циклических систем показано на примерах (см. гл. 5).

## 4

## РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВЫЕ КУПОЛА

Конструкция ребристо-кольцевого купола состоит из плоских ребер, установленных в радиальном направлении и соединенных между собой рядом колец, образующих совместно жесткую пространственную систему. Кольца купола, помимо небольшой усилий, возникающих при работе его в целом, могут работать также на местный изгиб как прогоны. В очертенную кривую купола вписывается многоугольник и в конечном счете получается многогранник.

Ребра купола представляют собой стоечные или решетчатые плоские конструкции, соединяющиеся в вершине с помощью специального кольца шарнирно или жестко. Верхнее кольцо должно обладать значительной жесткостью на кручение и изгиб как в плоскости кольца, так и из его плоскости. Промежуточные кольца при соединяют к ребрам жестко или шарнирно, но они обладают жесткостью на изгиб только в своей плоскости.

Для обеспечения устойчивости ребер купола и неизменяемости его в целом, по крайней мере в двух отсеках, должны быть установлены сверху до низа купола жесткие связевые панели. Ребра обычно устраиваются жесткими в вертикальной плоскости и маложесткими из плоскости. Их жесткость на изгиб и кручение из плоскости может не учитываться, поэтому они могут воспринимать нагрузки, лежащие только в плоскости ребер; боковые нагрузки передаются на конструкцию кровли и жесткие связевые диски.

В дальнейшем мы будем рассматривать ребристо-кольцевые купола, представляющие собой циклическую систему.

Для определения усилий в циклическом ребристо-кольцевом куполе с шарнирным соединением ребер в ключе разложим внешнюю действующую на купол нагрузку в ряд Фурье в соответствии с формулой (76). В дальнейшем будем определять усилия в куполе от воздействия каждого члена разложения.

### Расчет на нагрузку по нулевому члену (осесимметричная нагрузка)

К этой нагрузке относятся собственный вес сооружения, нулевые члены тригонометрического ряда от всех остальных нагрузок.

Расчет на действие осесимметрических нагрузок сводится к расчету плоских арок с условными затяжками-кольцами, каждая из которых полностью воспринимает приходящуюся на ее долю нагрузку, так как силы взаимодействия между арками в ключе равны нулю.

Площадь сечения условной затяжки принимается такой, чтобы упругие деформации ее были равны упругим деформациям кольца в диаметральном направлении от горизонтальных реакций всех ребер. Если кольцо имеет вид многоугольника, то площадь сечения условной затяжки, эквивалентной кольцу по упругим деформациям, согласно формуле (72) будет

$$F_3 = 2F_K \sin \frac{\pi}{2n}.$$




Рис. 24. Расчетная схема купола с условными затяжками при осесимметричной нагрузке  $I$




Рис. 25. Расчетная схема ребристо-кольцевого купола со связанными шарнирами при осесимметричной нагрузке  $I$

В этом случае задача сводится к расчету арки с количеством затяжек, равным количеству колец. Определение лишних неизвестных в условных затяжках может быть произведено путем разрезки всех затяжек, кроме нижней, и затем составлением и решением канонических уравнений (рис. 24).

Следует отметить, что такая основная система резко отличается от фактической. Недостатком ее выбора является необходимость вычисления коэффициентов уравнений с высокой точностью из-за большой разницы в их значениях. Для определения усилий может быть рекомендован другой способ. За основную систему при расчете принимается купол со сквозными шарнирами в местах сопряжения арок с кольцами. Эта система при осесимметричной нагрузке является неизменяемой и близкой к действительной. В данном случае расчет сводится к определению лишних неизвестных изгибающих моментов в арках, в местах сопряжения их с кольцами-затяжками (рис. 25).

Получаемые уравнения упругости при выборе такой системы сравнительно легко и быстро решаются методом последовательных приближений.

**Расчет цилиндрического ребристо-кольцевого купола с шарнирным соединением ребер в ключе на нагрузку первого члена разложения, пропорциональную  $\cos \varphi$  (нососимметричной нагрузки)**

При действии этой нагрузки все кольца свободно перемещаются совместно с ребрами и, следовательно, в кольцах не возникает усилий.

В этом случае расчет элементов купола сводится к расчету арок, каждой из которых находится под воздействием своей кососимметричной нагрузки. Максимальная нагрузка, а следовательно, и максимальные усилия появляются в арке, где  $\varphi = 0$  и  $\cos \varphi = 1$ .

Расчетная схема представляет собой трехшарнирную арку.

**Расчет цилиндрического ребристо-кольцевого купола с шарнирным соединением ребер в ключе на нагрузку второго члена разложения, пропорциональную  $\cos 2\varphi$**

При шарнирном присоединении элементов кольца к ребрам усилия в элементах промежуточных колец равны нулю, поэтому от нагрузки, пропорциональной  $\cos 2\varphi$ , ребра рассчитывают как арки с нижней условной затяжкой (рис. 26).

При жестком присоединении колец к ребрам, если учесть, что жесткость ребер на изгиб из плоскости и кручению можно преобразовать, общая картина распределения усилий будет близкой к такой же, как и при шарнирном присоединении колец к ребрам.

В силу изложенного в большинстве встречающихся на практике случаев нагрузки, пропорциональной  $\cos 2\varphi$ , даже при непрерывных кольцах ребра купола можно рассчитывать как отдельные арки с нижней затяжкой или неподвижной опорой.

Если необходимо учесть работу на изгиб промежуточных колец при действии нагрузки, изменяющейся пропорционально  $\cos 2\varphi$ , следует найти изменение величины диаметра промежуточных колец под действием нагрузки, изменяющейся пропорционально  $\cos 2\varphi$ , после чего можно определить сечение эквивалентных затяжек и рассчитать арку с условными затяжками [2].




Рис. 26. Расчетная схема нагрузки на купол, изменяющейся по закону  $\cos 2\varphi$

При загружении купола нагрузкой по второму члену разложения в результате взаимодействия между арками купола в ключе возникает вертикальная реактивная сила, как в арке с неподвижной клошевой опорой.

**Рекомендации по конструированию ребристых и ребристо-кольцевых куполов**

Ребра ребристых и ребристо-кольцевых сборных железобетонных куполов работают на внепцентренное сжатие с небольшими изгибающимися моментами. Для лучшего использования материала, учитывая необходимость обеспечения устойчивости ребер в плоскости купола, поперечное сечение их рекомендуется выполнять двутавровым, армированым сварными каркасами и сетками. Опорное кольцо куполов целесообразно делать многоугольным в плане и квадратным или прямоугольным в поперечном сечении со скругленным углом для опирания ребер. Все промежуточные кольца рекомендуется располагать таким образом, чтобы главная ось поперечного сечения была направлена по радиусу, и выполнить их квадратного или прямоугольного поперечного сечения.

Для обеспечения устойчивости ребристо-кольцевого купола, по крайней мере в двух диаметральных направлениях, должны быть предусмотрены жесткие связи, проходящие от верха до низа купола. В случае необходимости утепления кровли купола по ребрам и кольцам могут быть уложены легкие пенобетонные или другие плиты. Для неотапливаемых зданий возможна установка деревянных прогонов, опирающихся на ребра купола, по которым устраивается обрешетка и покрытие кровельным железом. Верхнее опорное кольцо купола должно быть выполнено жестким, так как оно работает на изгиб и кручение. Сопряжение ребер с верхним и нижним кольцами также рекомендуется жесткое. Опирание промежуточных колец может быть либо жестким, либо шарнирным. Опору купола следует располагать на цилиндрических катках, направляемых вдоль радиусов круга таким образом, чтобы обеспечивались свободные радиальные перемещения и не допускались тангentialные.

В случае выполнения таких куполов в стальных конструкциях ребра обычно делаются в виде прокатных или сварных двутавров. Промежуточные кольца, учитывая, что усилия в них обычно невелики и сечения их подбираются по конструктивным соображениям, целесообразно выполнять закрытого сечения. Нижнее опорное кольцо обычно принимается двутаврового коробчатого или крестового сечения. Верхнее кольцо, работающее на внепцентренное сжатие и кручение, должно быть принято жестким на изгиб и кручение.

## РЕБРИСТО-КОЛЬЦЕВЫЕ КУПОЛЫ С РЕШЕТЧАТЫМИ СВЯЗЯМИ

# 5

**К**упола с решетчатыми связями образуются многогранниками, вписанными в поверхность вращения, и состоят из меридиональных ребер и колец, между которыми располагаются рёбрышки. Усилия, возникающие от внешних нагрузок, частично воспринимаются связями, уменьшая при этом усилия в ребрах кольцах, что способствует появлению многочисленных слабоработающих элементов решетки со сложными узлами сопряжений местах перелома граней купола.

Многогранники таких куполов весьма разнообразны.

Снизу купола завершаются нижним растянутым опорным кольцом, воспринимающим распор купола. Сверху купол обычно срезается горизонтальной плоскостью и имеет верхнее кольцо, к которому присоединяются все ребра; часто это кольцо поддерживают световой фонарь в центре купола.

Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями могут выполняться по двум схемам:

- 1) ребра соединяются между собой попарно решеткой так, что через один сектор проходят только кольца без связей;
- 2) решетчатые связи устраиваются непрерывными во всех секторах.

Приведем несколько примеров ребристо-кольцевых куполов с пространственными связями.

Купольное покрытие над зданием высоковольтного испытательного центра (рис. 27 и 28) представляет собой цилиндр диаметром 227 м, высотой 69 м, покрытый куполом того же диаметра. Площадь пола здания 41 300 м<sup>2</sup>, строительный объем 3 487 000 м<sup>3</sup>, поверхность кровли 43 550 м<sup>2</sup>, поверхность стен 49 800 м<sup>2</sup>.

Несущий каркас здания выполнен в стальных конструкциях. Каркас цилиндрической части состоит из 60 равномерно расположенных по периметру здания решетчатых колонн с шагом 12 м. Колонны соединяются между собой пространственными кольцами, расстояние между которыми через 12 м по высоте (первое кольцо устанавливается на расстоянии 18 м от пола), и вертикальными связями, устанавливающими в каждом шаге колонн. Колонны состоят из двух ветвей двутаврового сечения высотой 600 мм, соединенных между собой решеткой из прокатных уголков. Расстояние между осями ветвей в радиальном направлении 2,5 м. Колонны прикрепляются

фундаментам жестко с помощью башмака и анкерных болтов. Кольца, соединяющие колонны между собой, решетчатые двухветвевые по ветвям колонн.

Расчетный диаметр купола 227 м, стрела подъема 32,5 м. Купол решеткой в виде многогранника, вписанного в шаровую поверхность, представляет собой ребристо-кольцевую систему с пространственными связями.

Примыкание купола к цилиндрической части выполнено широнно-неподвижным.

Радиальные ребра купольного покрытия решетчатые высотой 3 м, которая обусловлена необходимостью установки устройств для подъема грузов. К несущим конструкциям ребер в 77 местах подвешиваются грузоподъемные устройства, рассчитанные на вес до 5 т, а в четырех местах — до 30 т.

Для обслуживания указанных устройств предусматриваются пешеходные галереи и площадки.

Нижнее опорное кольцо купола выполнено в виде решетчатой фермы, поясами которой являются два сварных двутавра. Промежуточные кольца купола запроектированы высотой 3 м в виде пло-

ских ферм из прокатных уголков тавром.

Для конструкций колонн, ребер купола, опорных и некоторых промежуточных колец используется сталь марки 10 ХСНД, оставляемые конструкции изготавливаются из стали марки ВМСГЭСп.

Равномерно по периметру здания располагаются шесть лифтов и лестниц.

В качестве несущего элемента кровли приняты комплексные панели шириной 3 м, опирающиеся на ребра купола, состоящие из профилей, к которым с помощью самонарезных болтов прикрепляется стальной профилированный настил. К настилу паровым прогревом приклеиваются тепло-паро-изоляционные блоки из перлитопенополистирола с мастиной кровлей.

Принятое решение потребовало следующего расхода стали (в т):

собственно купол . . . . .	3570
цилиндрическая часть . . . . .	3130
панели покрытия, включая настил . . . . .	1175
панели покрытия . . . . .	3360
прочие конструкции . . . . .	
Итого . . . . .	11235

Для обеспечения гигиенических условий в здании, исключающих появление пыли и неравномерное движение воздуха внутри помещения, предусматриваются внутренние ограждающие стены и подвесной потолок. Ограждающие стены выполняются в виде предварительно напряженных стальных листов толщиной 0,8 мм, привозимых в рулонах, раскатываемых и напрягаемых на месте установки. Подвесной потолок решеткой в виде фахверка, по которому укладываются плоские армокементные плиты толщиной 10 мм, размерами в плане 1 × 1 м.

Площадки в главном здании, расположенные по колоннам, ис-пользуются для лабораторных и технологических помещений,





Рис. 27. Купольное покрытие над зданием высоковольтного испытательного центра  
 а — общий вид; б — схема несущих конструкций купола (план); в — поперечный разрез: 1 — ребра купола, 2 — промежуточные кольца, 3 — опорное кольцо, 4 — колонны, 5 — кольца по колоннам, 6 — внутренняя прогонная связь, 7 — кольца по колоннам, 8 — ограждающая стена, 9 — площадки по колоннам

помещений для установки лебедок, обслуживающих подъемно-транспортное оборудование, и помещений, в которых размещаются промежуточные звенья для освещения зон.

Фундаменты колонн главного корпуса выполняются на сваях. Отметка верха подколонников фундамента располагается на 0,15 м ниже уровня пола. Башмаки колонн устанавливаются на погруженные в грунт сваи.

По куполу принятая облегченная конструкция покрытия  
имеет толщину 50 ми.



гл. 20. Узлы сопряжения элементов купола нал. зал.

испытательного центра ОАО «Сибэнергомаш» высоковольтного

одного слоя рубероида на битумной мастике, затем укладываются линии из самозатухающего пептикатиката, затем

50 м.м., по периметру и по центру керамической плитки, на которой уложена теплоизоляция из пенополистирола толщиной 50 мм, по периллионенополистиролу укладывается подстилающий слой рубероида, а по нему устраивается кровля из четырех слоев резинобитумной мастики, армированной двумя слоями стеклоткани. Снаружи кровля защищается окраской лаком АЛ-177 светло-алюминиевого тона.

Гипсокартонные стекловолокнистые ограждения выполняются из облицованных керамзитобетонных панелей размером  $3 \times 12$  м, толщиной 240 мм. На высоте 18 м от пола панели навесные с горизонтальной разрез-

кой, выше стены решены с вертикальной разрезкой самонесущими, опирающимися на стальные балки. Вертикальные швы стен перекрыты монолитными панелями

выше стены решены с вертикальной разрезкой самонесущими, опирающимися на стальные балки. Вертикальные швы стен перекрыты сэндвич-панелями из стеклопакетов.

При проектировании этого сооружения использовались традиционные материалы, за исключением несущих стальных конструкций, выполненных из отдельных плоских элементов, образовавшихся в результате обработки.

ших в итоге пространственную оболочку. При расчете оболочки каркаса купола были приняты, учитывая для униполярных сооружений, следующие коэффициенты перегрузки: для постоянных нагрузок  $\gamma = 1$ , для ветровой  $\gamma = 1.3$ .

1,2; для снеговой нагрузки — 1,0, для ветровой — 1,3. Конструкции рассчитывались по спирально разработанному методу на осесимметричное загружение от собственного веса и снеговой нагрузки, а также на несимметричные загружения снеговой нагрузкой, ветровой, сосредоточенными грузами от оборудования подвесных грузов и др. Для расчетов на неосимметричные нагрузки они были разложены в тригонометрический ряд Фурье. Расчетная схема купола принята в виде ребристо-кольцевой системы со связями. При расчете была использована методика, применяемая для расчета строго циклических систем. Весь расчет произведен на ЭВМ по специально разработанной программе. Учет пространственной работы всего сооружения позволил значительно снизить расход стали на несущие конструкции.


монтаж этого сооружения „предусмотрелось устанавливаться в проектное положение с временными расчалками (рис. 29). Колонны укрупняются до полной их высоты — 64 м. Затем монтируются элементы промежуточных колец между колоннами, опорное кольцо на отметке 64 м и связи между колоннами. После окончательной выверки геометрического положения колонн, колец и связей устанавливаются монтажные стойки и прогоны им. Затем укрупняются элементы первого яруса купольной части состоящей из ребер, колец и связей шириной 12 м понизу и длиною 48 м. Вес такого элемента 54 т.

После окончания монтажа первого яруса купола переводятся с кольцевого пути на траверсы в среднюю часть здания, где монтируются укрупненные блоки второго яруса купола. После этого устанавливаются кольца и связи в промежутках между блоками. Монтажные блоки купола монтируются без колец струкций потолка и кровли для уменьшения влияния ветра осадков.

МОНТАЖ настенных проемов. Кровельное покрытие, а затем под его защитой подвесной потолок.

850 м. Для монтажа стоек и купола используются башенные краны БК-1425 В.

Монтаж кровельных панелей и подвесного потолка выполняется с помощью тросовых дорожек, закрепленных в центре. Продолжительность строительства 30 месяцев.



Купольное покрытие над складом сущего концептгата Лисаковского горно-обогатительного комбайна (рис. 30) выполнено в виде ребристо-кольцевого купола со сферическими связями, устанавливаемыми через сектор. Оно опирается на стены круглого резервуара. Купол в плане жестобетонного пирамидического резервуара, очерчен в виде многогранника, вписанного в сферическую поверхность.





Рис. 30. Купол над зданием склада сущего концептгата горнообогатительного комбайна

а — план; б — разрез; 1 — ребро купола; 2 — опорное кольцо; 3 — верхнее кольцо; 4 — проклеенное кольцо; 5 — прогон; 6 — закладной лист в же-лебетонной стенке резервуара; 7 — стыковая накладка прогонов; 8 — центрирующие прогонов; 9 — стяжки шов колда; 10 — упоры, устанавливаемые после монтажа купола

нность; диаметр его 24 м, стрела полъема 4,3 м. Двенадцать радиальных ребер опираются внизу на жестобетонную стенку резервуара через нижнее опорное кольцо, а вверху на центральное кольцо. Ребра выполнены из прокатного двутавра № 30. Нижнее опорное кольцо сварное из трех листов. В местах перегиба ребер установлены промежуточные кольца из прокатных двутавров, которые служат одновременно прогонами крыши. Между кольцами имеются дополнительные прогоны. Связи из прокатных уголков. Верхнее кольцо сварное двутавровое из трех листов. Купол опирается на жестобетонный резервуар через стальные пластины, натянутые на поверхности которых натягены графитом.




Рис. 29. Схема монтажа конструкций купола над зданием высоковольтного испытательного центра

а — план; б — разрез; 1 — участок подготовки и сборки; 2 — башенный кран БК-1425 В; 3 — монтажный блок № 2; 4 — монтажный блок № 1 (наружное опорное кольцо); 5 — верхнее кольцо; 6 — прокладка кранов; 7 — прокладка крана БК-1425 В; 8 — монтажная стойка; 9 — монтажный прогон; 10 — гусеничный кран; 11 — монтажная машина; 12 — пневмоколесный кран на укрупненной сборке конструкций




Рис. 31. Купол над корпусом сгущения Карагайлинского горнообогатительного комбината

*a* — план; *b* — поперечный разрез; *c* — узел опирания купола на нижнюю конструкцию; *1* — нижнее опорное кольцо; *2* — опорная стойка ребра; *3* — верхняя опорная подушка; *4* — нижняя опорная подушка; *5* — цилиндрические катки; *6* — анкерные болты; *7* — железобетонная опорная подушка; *8* — про-  
гоны; *9* — уголок для крепления прогона; *10* — стыковая на-  
кладка стекни ребра; *11* — верхнее кольцо; *12* — промежуточные  
кольца; *13* — ребра купола; *14* — связи; *15* — стойка фонаря







Рис. 32. Купол над резервным складом глинозема Новокузнецкого алюминиевого завода



**Купольное покрытие над корпусом склада глиноzemного завода Карагайлинского горнодобывающего комбината** (рис. 31) представляет собой ребристо-кольцевой купол; диаметр его 56, 64 м., стрела подъема 10 м. Двадцать восьмь ребер двутаврового сечения опираются внизу на опорное кольцо и в ключе на верхнее кольцо двутаврового сечения.

Купол представляет собой многогранник, вписанный в сферу. В местах перелома ребра соединяются промежуточными кольцами.

Для обеспечения жесткости и из условий секторного монтажа купола каждая пара ребер соединяется системой связей. Железобетонные плиты покрытия опираются на кольца и дополнительные прогоны, установленные между кольцами. Помимо кровельного покрытия, на ребра купола опирается переход, соединяющий здание стуктелей с насосной, что требует значительного увеличения в этих местах сечения элементов купола и опорного кольца.

Нижнее опорное кольцо воспринимает собой жесткий многоугольник, устланную давлением ребер и представляет собой горизонтальную составляющую опорную стойку купол опирается на катковые опоры, подвижные в радиальном направлении и неподвижные в тангенциальном.

**Купольное покрытие над резервным складом глиноzemного завода Новокузнецкого алюминиевого завода** (рис. 32) имеет сферическую форму и выполнено в виде ребристо-кольцевого купола с пространственными связями, состоящими из попарно ребра купола таким образом, что связи оказываются через сектор. Здание в плане имеет круглую форму; диаметр купола 42 м., стрела подъема 7 м. Ребра купола внизу опираются на центральное фонарное кольцо диаметром около 9 м.

Помимо нижнего опорного и верхнего колец, имеются четыре промежуточных кольца. Тридцать ребер купола двутаврового сечения образуются из трех сварных листов. Опорное кольцо представляет собой горизонтально расположенную двутавровую сварную балку из трех листов. Промежуточные кольца из швеллера с уголком.

На купол, помимо стального мембранныго покрытия, опирается галерея, в которой размещаются транспортные устройства глиноzemного завода. Последнее обстоятельство вызвало значительное увеличение сечений ребер и опорного кольца.

Монтаж купола ведется с устройством временной центральной башни. После монтажа нижнего опорного кольца краном монтируется спаренный сектор, состоящий из двух ребер промежуточных колец, прогонов и кровли в виде мембранны толщиной 3 м. После установки на место ребра привариваются к верхнему кольцу и болтами прикрепляются к нижнему. После этого монтируются оставшиеся металлические конструкции, расположенные между связями секторами.

### Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями через сектор

Конструкция купола из плоских ребер-арок, устанавливаемых в радиальном направлении, и ряда колец, опоясывающих купол.

Ребра между собой соединяются попарно решеткой (рис. 33). Ребра и кольца купола представляют собой сплошные или решетчатые плоские конструкции. В вершине купола все ребра присоединяются жестко к верхнему кольцу. Верхнее кольцо проектируется жестким на изгиб и кручение. Для повышения его жесткости две пары ребер, каждая из которых расположена в диаметральной плоскости, продолжаются в кольцо.




Рис. 33. Схема ребристо-кольцевого купола со сферической решеткой через сектор

Ребра конструируются таким образом, чтобы они могли воспринимать нагрузки, направленные только в своей плоскости, и неспособны были воспринимать нагрузки, перпендикулярные плоскости, виду малой жесткости их в этом направлении.

Решетчатые связи являются жесткими дисками, способными воспринимать нагрузки, действующие перпендикулярно плоскости основных ребер, и неспособными воспринимать нагрузки, действующие в плоскости ребер. Если в какой-либо точке ребра действуют силы, не лежащие в его плоскости, то к этой точке должны прымкать стержни решетчатой связи, уравновешивающей составляющую внешней нагрузки по направлению связи. Если эти силы приложены между точками примыкания решетчатой связи, то на этом участке ребро должно быть способно воспринимать изгибающий момент из своей плоскости пролетом, равным длине панели решетчатой связи. Решетчатые связи удобно располагать в плоскости верхних поясов ребер; верхний пояс ребра является одновременно элементом решетчатой связи. Кольца должны опираться весь купол и не могут прерываться; они обычно являются также главными или подстропильными прогонами и используются как элементы решетчатой связи. Таким образом, кольца работают на изгиб в своей

плоскости от нагрузки, приходящейся на них от прогонов или промежуточных ребер, а также на нормальные усилия, возникающие в них при общей работе купола. Присоединение кольца к ребрам может быть либо жестким, либо шарнирным, однако при расчете купола присоединение может быть принято шарнирным ввиду малой жесткости ребер из плоскости.




Рис. 34. Основная система купола с указанием лишних неизвестных усилий в перезаданных кольцах и внешней нагрузки по первому члену разложения

Нижнее опорное кольцо обычно конструктуируется в виде многоугольника с жесткими узлами в местах примыкания ребер. В местах переломов оно опирается на подвижные опоры, которые допускают свободные радиальные перемещения, не допуская при этом тангенциальных.

Статический расчет купола (общие соображения). Описанная купольная конструкция представляет собой многократно статически неопределенную систему, в которой обычным путем весьма трудно определить внутренние усилия.

В дальнейшем изложении принято, что купольная система является циклической; ребра купола соединены поларно решетчатыми связями одинакового сечения и однобразно расположены

при обходе купола по окружности через угол между осями двух соседних решетчатых связей.

соседних решетчатых связей.

Присоединение колец к ребрам, а также присоединение решетчатых связей к ребрам и кольцам принимаются парнириями. Таким образом, все промежуточные кольца представляют собой парнирные многоугольники. Верхнее и нижнее кольца выполняются

жесткими.

Рассматривая этот купол в плане, обозначим через  $\alpha$  центральный угол между осями двух смежных сферических связей  $\alpha = \frac{2\pi}{m}$ . Циклы по осям решетчатых связей пронумеруем от 0 до  $n-1$  (на рис. 34 до 7).

ристо-кольцевом куполе со сферической решеткой применим метод, описанный в гл. 3.

О с е с и м ю ч п с с . . . . .  
(нулевой член разложения). В этом случае усилия в решетке равны нулю. Усилие в каждом кольце постоянное по всему его периметру. Горизонтальное перемещение верхушки купола равно нулю. Таким образом, система представляет собой ряд арок, соединенных кольцами-затяжками. Тогда для определения усилий в кольцах можно написать столько уравнений упругости, сколько имеется затяжек.

Это решение не отличается от решения в гл. 4 купола без связей, приведенного в гл. 4.

На грузки на части купола. Как уже было указано в гл. 3, каждая сила или группа сил может быть с любой степенью точности разложена в тригонометрический ряд по формуле

(73) — (75). Решение циклической системы распадается на несколько задач. Нулевой член разложения представляет собой случай полной круговой симметрии нагрузки. В этом случае усилия в связях равны нулю и внутренние усилия от этого члена определяются, как для ребристо-кольцевого купола. Первый член представляет собой кососимметричную нагрузку, изменяющуюся по косинусоидальному закону, а второй и последующие члены — уравновешенные по кольцу сечению нагрузки, при которых горизонтальное смещение

Расчет купола на  $\pi$ -нагрузку по  $k$ -му члену тригонометрической рядя производим методом сил. В качестве неизвестных принимаем обобщенные усилия в кольцах, которые в каждом кольце при  $z = 0$  выражаются в виде суммы  $\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(m\theta)$ , где  $A_{nm}$  — коэффициенты, определяемые из условия равновесия кольца. Величины  $A_{nm}$  определяются из условия равновесия кольца, выражающегося в виде уравнения  $\sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(m\theta) = 0$ . Коэффициенты  $A_{nm}$  определяются из условия равновесия кольца, выражающегося в виде уравнения  $\sum_{m=1}^{\infty} A_{nm} \sin(m\theta) = 0$ .

В качестве основной системы в свободных от связей участках колышами. В основной системе строим эпюры изгибающих моментов и нормальных сил в ребрах и нормальных усилий в решетках связей от единичного обобщенного усилия в каждом кольце и от действующей внешней нагрузки.

После определения величин изгибающих моментов и нормальных сил в основной системе вычисляем значения соответствующих перемещений, затем составляем канонические уравнения методом сил, из которых и определяем линии неизвестные усилия в колцах. Уравнений упругости можно составить столько, сколько имеется промежуточных колец. Для верхнего кольца, в котором сопрягаются все ребра, уравнения не составляются и условно считаются, что ребра соединяются друг с другом в вершине купола шарнирно.

Таким образом, при любом  $k$

$$X_{n,n+1} = A \cos(n + 0,5) k \alpha. \quad (86)$$

Это и есть закон изменения усилий по кольцу вдоль окружности.

Тогда можем построить эпюры усилий  $M$  и  $N$  для принятой основной системы от внешней нагрузки и усилий в кольцах, изменяющихся согласно полученной выше зависимости, при  $A = 1$ .

**Построение эпюр  $M$  и  $N$  от внешней нагрузки.** Прикладываем нагрузку к спаренным полуаркам, соединенным связями. В дальнейшем усилия определяются в одной полуарке.




Рис. 36. Расчетные схемы полуарок в основной системе при различных загружениях

При действии осесимметричной нагрузки по нулевому члену разложения верхняя точка может иметь свободное вертикальное перемещение,  $V_0 = 0$ . Система статически определима (рис. 36, а).

При действии кососимметричной нагрузки по первому члену разложения верхняя точка имеет свободное горизонтальное перемещение,  $H_0 = 0$ . Система статически определима (рис. 36, б).

При действии погрузки по второму и последующим членам разложения верхняя точка арки неподвижна и для определения усилий от внешней нагрузки рассматривается двухшарнирная один раз статически неопределимая система (рис. 36, в).

**Построение эпюр  $M$  и  $N$  в основной системе от единичной линейной нагрузки.** Прикладываем к основной системе силы в разрезанных кольцах при  $A = 1$ . Значения этих усилий

$$X_{n,n+1} = \cos(n + 0,5) k \alpha.$$

Система сил  $X_{n,n+1}$  может быть заменена двумя системами сил —  $R$  (радиальных) и  $\bar{T}$  (тангенциальных).

$$R_n = R \cos k n \alpha; \quad T_n = T_0 \sin k n \alpha.$$

Максимальные значения  $R_0$  и  $T_0$  при нагрузке, соответствующей  $A = 1$  (рис. 37), будут

$$\left. \begin{aligned} R_0 &= 2 X_{01} \sin \frac{\alpha}{2} = 2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{k \alpha}{2}; \\ T_0 &= R_0 \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{k \alpha}{2} = 2 \cos \frac{\alpha}{2} \sin \frac{k \alpha}{2}. \end{aligned} \right\} \quad (87)$$

Определяем усилия в полуарках от тангенциальных нагрузок  $T = T_0 \sin k \alpha$  и радиальных нагрузок  $R = R_0 \cos k \alpha$ .

При  $k = 0$  нагрузка осесимметрична. Тангенциальная нагрузка отсутствует. Усилие в решетке равно нулю. Усилия от нагрузки




Рис. 37. Геометрическая связь между усилиями  $R_0$ ,  $X_{01}$ ,  $X_{70}$   
а — план; б — диаграмма усилий

В элементах ребер и колец определяются, как в ребристо-кольцевом куполе без решетки.

При  $k = 1$  действие в плоскости связевой панели тангенциальные силы  $T$  вызывают кососимметричные усилия в решетке. Эти усилия могут быть определены на основании следующих соображений (рис. 38).

Выделим из общей конструкции купола сектор  $ABC$ , составленный двумя полуарками, соединенными треугольными связями. Опорные закрепления принимаем в точках  $A$  и  $B$  по одному вертикальному стержню  $V_A$ ,  $V_B$  и по одному стержню  $H_A$ ,  $H_B$ , расположенному в плоскости основных арок. Кроме того, для обеспечения пространственной устойчивости необходим стержень  $U_{AB}$ , могущий воспринять усилие, перпендикулярное к основной плоскости арок.

Реакция  $U_{AB}$  может быть определена из условия равенства нулю суммы моментов всех сил относительно вертикальной оси  $y-y$ , проходящей через шарнир  $C$ . Взяв сумму моментов всех сил слева, заметим: силы  $V_A$  и  $V_B$  параллельны оси  $y-y$ , а силы  $H_A$  и  $H_B$  пересекают ее; следовательно, моменты этих сил равны нулю:

$$U_{AB} \bar{d} + T_0 = 0; \quad U_{AB} = -T_0 \frac{a}{\bar{d}}.$$

Усилия в стойках решетки могут быть определены из следующих соображений.

Разложим нагрузку  $T$  на симметричную и кососимметричную. Симметричная нагрузка вызывает растяжение в стойке, равное  $\frac{T}{2}$ .

Усилие в раскосе  $cd$  будет


$$N_{cd} = N_{ab} \frac{\overline{cd}}{\overline{de}} = \frac{T\overline{a}\overline{cd}}{2x_n\overline{de}}. \quad (89)$$


Рис. 38. Связевая панель между двумя полуарками  
а — общий вид; б — план; в — вид на полу-

(рис. 39, а). Кососимметрична нагрузка вызывает в полураскосах одинаковые усилия одного знака со стороны арки  $A-C$  и противоположного знака со стороны арки  $B-C$  (рис. 39, б).




Рис. 39. Разложение силы  $T$

Проведя сечение  $n-n$ , отбросив левую часть и учитывая, что усилие в стержне  $N_{ab} = -N_{bc}$ , напишем значение моментов относительно вертикальной оси  $y-y$ , проходящей через точку  $C$ :

$$2N_{ab}\bar{x}_n - T\bar{a} = 0; \quad N_{ab} = \frac{T\bar{a}}{2\bar{x}_n}. \quad (88)$$




Рис. 40. Действие силы  $T$  на выделенный сектор купола  
а — схема распределения усилия  $T$ ; б — силы  $T$  прикладываются в узловых точках пересечения арок купола с кольцами и решеткой; в — расположение усилий  $T$  на вертикальное и горизонтальное направления

Усилие вдоль стержня арки  $BC$ , приложенное к точке  $C$ , определяется из треугольника  $cde$  и будет

$$N_{ce} = N_{ab} \frac{\overline{ce}}{\overline{de}} = \frac{T\overline{a}}{2x_n} \cdot \frac{\overline{ce}}{\overline{de}}, \quad (90)$$

где  $\overline{ce}$ ,  $\overline{cd}$  и  $\overline{de}$  — соответственно длины стержней  $ce$ ,  $cd$  и  $de$ .

Силы, приложенные к полуаркам, могут быть расположены на горизонтальные и вертикальные, причем знак (направление) их для обеих спаренных полуарок разный (рис. 40).

Под действием этих сил определяются усилия в полуарке, в том числе и реакция  $H_0$ .

Сумму двух усилий  $H_0$ , имеющих разные знаки, можно представить (рис. 41) в виде силы

$$S_0 = 2H_0 \sin \frac{\alpha}{4}. \quad (91)$$

Рис. 41. План сектора купола с указанием направления сил  $H_0$  и  $S_0$

Сумма проекций всех сил  $S_n$  на горизонтальную ось  $O-O$  составляет

$$\sum S_n^{\text{пр}} = \sum_1^{n'} S_0 \sin^2 n\alpha = \frac{n'}{2} S_0,$$

где  $n'$  — количество сил  $S_n$ , равное числу пар полуарок. Усилия  $\sum S_n$  распределяются между всеми парами полуарок по закону  $H_n = H_0 \cos n\alpha$  из условия, что проекция  $\sum H_n$  равна

проекции  $\sum S_n$  (равенство суммарных проекций сил). Отсюда  $H'_0 = S_0$ , и на одну плоскую полуарку

$$H''_0 = \frac{S_0}{2 \cos \frac{\alpha}{4}}; \quad (92)$$

$$H''_n = H''_0 \cos n\alpha, \quad (93)$$

где  $H'_n$  — упругий радиальный отпор, действующий на две полуарки;

$H''_n$  — то же, на одну плоскую полуарку.

Силы  $H'_n$  должны быть уточнены при расчете на радиальные составляющие нагрузки  $R_n = R_0 \cos n\alpha$ .

При  $k \geq 2$  усилие в верхнем закреплении  $H_0$  определяется как в один раз статически неопределенной системе

$$H_{0R} = -\frac{\delta_{HR}}{\delta_{HH}}; \quad H_{0T} = -\frac{\delta_{HT}}{\delta_{HH}}$$

и в соответствии с характером нагрузки

$$H_{nR} = H_{0R} \cos kn\alpha; \quad H_{nT} = H_{0T} \sin kn\alpha.$$

Затем строятся эпюры  $M$  и  $N$ . Определение коэффициентов канонического уравнения методом сил. Для нагрузки по каждому члену разложения ( $k = 0, 1, 2, 3$ ) составляется система канонических уравнений и для каждого члена разложения находятся величины обобщенных неизвестных, значения которых затем суммируются.

Ниже показан общий вид системы уравнений.

$$\left. \begin{aligned} \Delta_{11}X_1 + \Delta_{12}X_2 + \Delta_{13}X_3 + \dots + \Delta_{1P} &= 0; \\ \Delta_{21}X_1 + \Delta_{22}X_2 + \Delta_{23}X_3 + \dots + \Delta_{2P} &= 0; \\ \Delta_{31}X_1 + \Delta_{32}X_2 + \Delta_{33}X_3 + \dots + \Delta_{3P} &= 0; \\ \vdots &\vdots \end{aligned} \right\} \quad (94)$$

В данном случае

$$\left. \begin{aligned} \Delta_{11} &= \delta_{11}^{RM} + \delta_{11}^{TM} + \delta_{11}^{RN} + \delta_{11}^{TN} + \delta_{11}^{CN}; \\ \Delta_{12} &= \delta_{12}^{RM} + \delta_{12}^{TM} + \delta_{12}^{RN} + \delta_{12}^{TN} + \delta_{12}^{CN}; \\ \Delta_{13} &= \delta_{13}^{RM} + \delta_{13}^{TM} + \delta_{13}^{RN} + \delta_{13}^{TN} + \delta_{13}^{CN}; \\ \Delta_{1P} &= \delta_{1P}^{RM} + \delta_{1P}^{TM} + \delta_{1P}^{RN} + \delta_{1P}^{TN} + \delta_{1P}^{CN}. \end{aligned} \right\} \quad (95)$$

В значениях коэффициентов первый нижний индекс означает номер яруса, для которого определяется перемещение, а второй — характер нагрузки, вызывающей перемещение:  $P(R)$  — радиальная внешняя нагрузка,  $P(T)$  — тангенциальная внешняя нагрузка. Коэффициенты  $\delta_{IP(T)}$  и  $\delta_{IP(R)}$  равны нулю, так как для каждой пары полуарок нагрузка  $R$  — симметричная, а нагрузка  $P(T)$  — кососимметричная; коэффициенты  $\delta_{IP(R)}$ ,  $\delta_{IP(T)}$  и  $\delta_{IP(C)}$  равны нулю, так как для каждой пары полуарок нагрузка  $T$  — кососимметричная, а нагрузка  $P(R)$  — симметричная.

Возможны частные случаи:  
внешняя нагрузка приложена в виде радиальных сил  
внешняя нагрузка приложена в виде тангенциальных сил  
внешняя нагрузка приложена в виде симметричных сил  
внешняя нагрузка приложена в виде кососимметричных сил

$$\delta_{IP(T)}^{TM} = 0; \quad \delta_{IP(T)}^{TN} = 0; \quad \delta_{IP(T)}^{CN} = 0;$$

$$\delta_{IP(R)}^{RM} = 0; \quad \delta_{IP(R)}^{RN} = 0.$$

Члены  $\delta_{im}^{RM}$ ,  $\delta_{im}^{RN}$  и другие вычисляются по следующим формулам:

$$\left. \begin{aligned} \delta_{im}^{RM} &= \sum_0^s \int \frac{M_i^RM_m^R ds}{EI_a}; \quad \delta_{im}^{RN} = \sum_0^s \int \frac{N_i^RN_m^R ds}{EF_a}; \\ \delta_{im}^{TM} &= \sum_0^s \int \frac{M_i^TM_m^T ds}{EI_a}; \quad \delta_{im}^{TN} = \sum_0^s \int \frac{N_i^TN_m^T ds}{EF_a}; \\ \delta_{im}^{CN} &= \sum_0^s \int \frac{N_i^T(C)N_m^T(C) dl}{EF_a}; \quad \delta_{ip(R)}^{RM} = \sum_0^s \int \frac{M_i^RM_p(R) ds}{EI_a}, \end{aligned} \right\} \quad (96)$$

$$\delta_{ip(R)}^{RN} = \sum_0^s \int \frac{N_i^RN_p(R) ds}{EF_a}; \quad \delta_{ip(T)}^{TM} = \sum_0^s \int \frac{M_i^TM_p(T) ds}{EI_a}$$

и т. д.

Пределы интегрирования:  $s$  — длина одной полуарки;  $l$  — общая длина решетки включая кольца, примыкающей к одной полуарке; знак  $\Sigma$  показывает, что интеграл берется по всем полуаркам купола.

Здесь  $\delta_{im}^{RM} + \delta_{im}^{RN}$  — обобщенное перемещение кольца  $i$ -го яруса от воздействия составляющей  $R$  обобщенного неизвестного усилия в кольце  $m$ -го яруса, вычисленное по эпюрам изгибающих моментов  $M_R$  и нормальных сил  $N_R$  в арке;

$\delta_{im}^{TM} + \delta_{im}^{TN} + \delta_{im}^{CN}$  — обобщенное перемещение кольца  $i$ -го яруса от воздействия составляющей  $T$ , обобщенного неизвестного усилия  $R$ ;

кольце  $m$ -го яруса, вычисленное от каждого изгибающих моментов  $M_{im}^{(j)}$ , нормальных сил  $N_T$  в арке и нормальных сил  $N_C$  в решетке;

$\delta_{ip(R)}^{RM} + \delta_{ip(R)}^{RN}$  — обобщенное перемещение кольца  $i$ -го яруса от воздействия составляющей  $P_R$  внешней нагрузки  $P$ ;

$\delta_{ip(T)}^{TM} + \delta_{ip(T)}^{TN} + \delta_{ip(T)}^{CN}$  — обобщенное перемещение кольца  $i$ -го яруса от воздействия составляющей  $P_T$  внешней нагрузки  $P$ .

Выражение для  $\delta_{im}^{RM}$  можно преобразовать следующим образом:

$$\begin{aligned} \sum_0^s \int \frac{M_i^R M_m^R ds}{EI} &= \sum_0^s \int \frac{M_i^{R_0} \cos n\alpha M_m^{R_0} \sin n\alpha ds}{EI} = \\ &= \int \frac{M_i^{R_0} M_m^{R_0} ds}{EI} \sum_0^s \cos^2 n\alpha = \frac{n}{2} \int_0^s \frac{M_i^{R_0} M_m^{R_0} \cos n\alpha ds}{EI}. \end{aligned} \quad (97)$$

Выражение для  $\delta_{im}^{TN}$

$$\begin{aligned} \sum_0^s \int \frac{M_i^T M_m^T ds}{EI} &= \sum_0^s \int \frac{M_i^{T_0} \sin n\alpha M_m^{T_0} \sin n\alpha ds}{EI} = \\ &= \int \frac{M_i^{T_0} M_m^{T_0} ds}{EI} \sum_0^s \sin^2 n\alpha = \frac{n}{2} \int_0^s \frac{M_i^{T_0} M_m^{T_0} ds}{EI}. \end{aligned}$$

Выражение для  $\delta_{ip(R)}^{RM}$

$$\begin{aligned} \sum_0^s \int \frac{M_i^R M_p(R) ds}{EI} &= \sum_0^s \int \frac{M_i^{R_0} \cos n\alpha M_p(R_0) \cos n\alpha ds}{EI} = \\ &= \int \frac{M_i^{R_0} M_p(R_0) ds}{EI} \sum_0^s \cos^2 n\alpha = \frac{n}{2} \int_0^s \frac{M_i^{R_0} M_p(R_0) ds}{EI}. \end{aligned} \quad (98)$$

Аналогичные выражения можно получить и для остальных коэффициентов.

Как видно, во все выражения входит величина  $\frac{n}{2}$ , которая может быть сокращена, т. е., не производя суммирования по всем по-

луаркам купола, можно в уравнения упругости подставлять коэффициенты, вычисленные для полуарок с максимальными значениями.

$$R = R_0; \quad T = T_0; \quad P = P_0.$$

Решив уравнения, найдем значения неизвестных от каждого члена разложения и вычислим усилия в элементах купола. Определим окончательные усилия в элементах купола, суммируя усилия, полученные для каждого члена разложения.

### Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями в канидом секторе

Дальнейшее увеличение жесткости купола может быть достигнуто за счет увеличения количества связей. Рассмотрим циклический купол, состоящий из жестких в своей плоскости ребер и колец, объединенных решетчатыми треугольными связями, проходящими в каждом секторе.

В этом куполе цикл повторяется через угол между осями двух соседних ребер. Присоединение треугольных связей к кольцам и ребрам, а также присоединение ребер к кольцам принимается шарнирным. В дальнейшем будет показано, что шарнирное или жесткое присоединение колец к ребрам, имеющим малую жесткость в горизонтальной плоскости, на величине усилий, на общей работе купола мало отражается.

Рассматривая этот купол в плане, обозначим через  $\alpha$  угол между осями двух смежных ребер. Циклы по осям ребер пронумеруем от 0 до  $n$  (на рис. 42 до 15).

Разложив все внешние нагрузки в ряд Фурье, применим для расчета методику, описанную в гл. 3.

В качестве неизвестных примем усилия в кольцах между смежными секторами. Для этого мысленно разрежем ребра вдоль меридиона во всех циклических участках и обозначим взаимное усилие в кольце между этими ребрами через  $X_n$ , где верхний индекс означает номер яруса по высоте купола, а нижний — номер узла в месте разреза ( $X_n$  — обобщенная неизвестная сила в каждом ярусе). Таким образом, количество неизвестных усилий будет равно количеству обобщенных сил  $X$ , т. е. числу колец по высоте купола, в данном случае четырем. Благодаря использованию свойств циклических систем резко уменьшается количество неизвестных усилий в куполе.

Изменения обобщенных кольцевых сил  $X$  по окружности найдем, выделив какой-нибудь участок кольца между узлами  $n+1$ ,  $n$  (рис. 43), и запишем для него условия равновесия в соответствии с циклической теорией. Эти условия могут быть записаны так же, как они записаны при выводе формулы (84), с той лишь разницей, что циклический угол  $\alpha$  в рассматриваемом случае равен в плане углу между двумя смежными ребрами.

Для решения задачи установим соотношения между радиальными и тангенциальными усилиями.



где

$$X_0 = \frac{R}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}; \quad (101)$$

$$X_{n+1} = X_0 \cos(n+1)k\alpha; \quad (102)$$

$$X_{n+1,n} = T \sin(n+0,5)k\alpha = \\ = \frac{R \sin 0,5k\alpha \sin(n+0,5)k\alpha}{\sin 0,5\alpha} = X_0 \frac{2 \sin 0,5k\alpha \sin 0,5k\alpha \sin(n+0,5)k\alpha}{\sin 0,5\alpha} = \\ = 2X_0 \sin 0,5k\alpha \sin(n+0,5)k\alpha. \quad (103)$$

От силы  $X_n$  и  $X_{n+1}$  возникает только усилие, действующее на ребро в его плоскости, равное  $X_n 2 \sin \frac{\alpha}{2}$  и  $X_{n+1} 2 \sin \frac{\alpha}{2}$ ; на элементы связей действует сила  $X_{n+1,n}$ .

Приняв неизвестное значение силы  $X_0 = 1$ , получим воздействие следующих сил:

$$\text{на ребро } n+1 \quad X_n = \cos k\alpha;$$

$$X_{n+1} = \cos(n+1)k\alpha;$$

в узле примыкания связей к кольцу

$$X_{n+1,n} = 2 \sin 0,5k\alpha \sin(n+0,5)k\alpha.$$

В качестве основной системы выбираем купол с разрезанными вдоль меридиональной оси ребрами с опорами в центре, принимающими разными в зависимости от рассматриваемого члена разложения нагрузки. В разрезах, в местах примыкания связей, прикладываем усилия, определяющие влияние смежных секторов.

Зная закон изменения этих усилий по окружности купола, получаем в каждом ярусе одну обобщенную неизвестную силу  $X_0$ . Таким образом, приняв за лишние обобщенные неизвестные силы  $X_0$  в каждом ярусе, будем иметь столько неизвестных, сколько ярусов колец.

Построение эпюры усилий от внешней нагрузки в основной системе. Выделим из общей конструкции купола сектор  $ABC$ , составленный двумя разделенными вдоль меридiana полуарками, соединенными кольцами и треугольными связями (рис. 45). Опорные закрепления принимаем: по одному вертикальному стержню  $V_A$  и  $V_B$  в точках  $A$  и  $B$ , по одному стержню  $H_A$  и  $H_B$  в плоскости ребер и по одному стержню  $U_{AB}$  в плоскости опорного кольца.

В верхней точке  $C$  условия опирания зависят от номера члена разложения.

При действии осесимметричной нагрузки (нулевой член разложения) верхняя точка сектора может иметь свободные вертикальные перемещения (рис. 45, б). Система статически определима.

При действии нагрузок по второму и последующим членам разложения верхняя точка сектора неподвижна (рис. 45, а). Система один раз статически неопределенна.

При действии нагрузок по первому члену разложения верхняя точка сектора может иметь свободное горизонтальное перемещение (рис. 45, б). Система статически определима.

При действии нагрузок по второму и последующим членам разложения верхняя точка сектора неподвижна (рис. 45, а). Система один раз статически неопределенна.




Рис. 45. Расчетные схемы сектора купола в основной системе при различных загружениях

Построение эпюры усилий от внешней нагрузки в основной системе. Внешняя нагрузка прикладывается к каждому сектору, состоящему из двух ребер, колец и связей между ними.

Если внешняя нагрузка приложена только к ребрам в их плоскости, то усилия возникают только в ребрах, а в элементах кольца и решетки они не возникают. Если внешние усилия приложены к ребрам не в их плоскости, то их следует разложить на направление ребер и колец и соответствующие доли этой нагрузки приложить к ребрам и кольцам.

Построение эпюры усилий в основной системе от лишних неизвестных. Сила  $X_0^n$  (верхний индекс означает номер яруса кольца) прикладывается к основной системе последовательно в каждом ярусе. От силы  $X_0^n = 1$  возникают усилия в ребрах, колцах и связях купола.

Рассмотрим сектор купола между точками  $n$  и  $n+1$  (рис. 44). Схема опирания верхней точки  $C$  показана применительно к первому члену разложения.

От действия силы  $X_0^a = 1$  возникают усилия: в плоскости ребер в полуарке  $n$

$$2 \cos kn\alpha \sin \frac{\alpha}{2};$$

в полуарке  $n+1$

$$2 \cos(n+1)k\alpha \sin \frac{\alpha}{2};$$

в кольце на участке, примыкающем к ребру  $n$ ,

$$\cos kn\alpha;$$

то же, примыкающем к ребру  $n+1$ ,

$$\cos(n+1)k\alpha;$$

в узле примыкания связей к кольцу

$$2 \sin 0,5kn\alpha \sin(n+0,5)k\alpha.$$

От усилий, приложенных к ребрам, в последних возникают изгибающие моменты, нормальные и поперечные силы, как в полуарке с опиранием в точке  $C$  (в зависимости от номера члена разложения).

От усилий, приложенных к кольцам, в последних возникают нормальные силы.

От усилий, приложенных в узле примыкания связей к кольцу, возникают нормальные усилия в связях и кольцах и касательные усилия в ребрах от примыкающих к ним элементов связей двух смежных секторов.

Определим усилия, возникающие в элементах выделенного сектора купола от нагрузок, приложенных в узле примыкания связей к кольцу и равных  $2 \sin 0,5kn\alpha \sin(n+0,5)k\alpha$ .

При  $k=0$  нагрузка осесимметрична. Эта сила равна нулю. Усилия в связях равны нулю, и все усилия в ребрах и кольцах могут быть определены, как для ребристо-кольцевого купола без решетки.

При  $k=1$  от этой нагрузки возникают кососимметричные усилия в решетке и касательные кососимметричные усилия в ребрах. Обозначим это усилие через  $T_1 = 2 \sin 0,5\alpha \sin(n+0,5)\alpha$  (рис. 46).

Опорная реакция  $U_{AB}$  может быть определена из условия равенства нулю моментов всех сил относительно вертикальной оси  $y$ , проходящей через шарнир  $C$ ,

$$U_{AB} = -T_1 \frac{a}{d}. \quad (104)$$

Усилия в раскосах  $bg$  и  $fg$  находятся разложением силы  $T_1$  в узле  $g$  на направления  $bg$  и  $fg$ .

Усилия в элементах кольца  $N_{bc} = -N_{fc}$  можно установить, проведя сечение  $n-n$ , отбросив левую часть и взяв сумму моментов относительно оси  $y$ :

$$N_{bc} = \frac{T_1 a}{2x_n}. \quad (105)$$

Усилие вдоль стержня ребра  $N_{fh}$ , приложенное в точке  $f$ , определяется как сумма проекций на линию  $fh$  от усилий  $N_{fc}$  и  $N_{fg}$ , а усилие  $N_{bb}$ , приложенное в точке  $b$ , — как сумма проекций на линию  $bk$  от усилий  $N_{bc}$  и  $N_{bg}$ . Аналогично определяются оставшиеся усилия в элементах колец и раскосов.

При  $k \geq 2$  реактивные усилия в точке  $C$  определяются, как в один раз статически неопределенной системе, после чего все вычисленные усилия производятся аналогично проведенному для  $k=1$ . После построения эпюор нормальных сил и изгибающих моментов вычисляются коэффициенты канонических уравнений метода сил по каждому члену разложения.




Рис. 46. Сектор купола

$a$  — общий вид,  $b$  — план;  $c$  — вид на ребро

Ниже показан общий вид системы уравнений:

$$\left. \begin{aligned} \Delta_{11}X_1 + \Delta_{12}X_2 + \Delta_{13}X_3 + \dots + \Delta_{1P} &= 0; \\ \Delta_{21}X_1 + \Delta_{22}X_2 + \Delta_{23}X_3 + \dots + \Delta_{2P} &= 0; \\ \Delta_{31}X_1 + \Delta_{32}X_2 + \Delta_{33}X_3 + \dots + \Delta_{3P} &= 0; \\ \dots &\dots \end{aligned} \right\} \quad (106)$$

В данном случае

$$\left. \begin{aligned} \Delta_{11} &= \delta_{11}^k + \delta_{11}^c + \delta_{11}^p + \delta_{11}^m; \\ \Delta_{12} &= \delta_{12}^k + \delta_{12}^c + \delta_{12}^p + \delta_{12}^m; \\ \Delta_{1P} &= \delta_{1P}^k + \delta_{1P}^c + \delta_{1P}^p + \delta_{1P}^m; \end{aligned} \right\} \quad (107)$$

Аналогично вычисляются и остальные коэффициенты.

В значениях коэффициентов первый нижний индекс означает номер яруса, для которого определяется перемещение, а второй — номер яруса, в котором приложена обобщенная неизвестная сила  $X_a^a$ . Верхний индекс у  $\delta$  означает перемещения: « $k$ » — от усилия в кольце; « $c$ » — то же, в связях; « $p$ » — от нормальных усилий в ребрах; « $m$ » — от изгибающих моментов в ребрах.

В свободных членах первый нижний индекс означает номер яруса, для которого определяется перемещение, а второй — х<sub>1</sub>. Рактер нагрузки, вызывающей перемещение. Верхние индексы та- кие же, как и в предыдущих коэффициентах.

Коэффициенты уравнений вычисляются по следующим формулам:

$$\delta_{11}^k = \sum_0^l \int_0^t \frac{(N_1^k)^2 ds}{EF_k}; \quad \delta_{11}^c = \sum_0^l \int_0^t \frac{(N_1^c)^2 ds}{EF_c};$$

$$\delta_{11}^p = \sum_0^s \int_0^s \frac{(N_p^p)^2 ds}{EF_p};$$

$$\delta_{12}^m = \sum_0^s \int_0^s \frac{(M_p^m)^2 ds}{EI_p}; \quad \delta_{12}^c = \sum_0^s \int_0^s \frac{N_p^c N_c^c ds}{EF_c};$$

$$\delta_{12}^p = \sum_0^s \int_0^s \frac{M_p^p M_p^p}{EI_p};$$

(108)

$$\delta_{1P}^c = \sum_0^l \int_0^{N_p^c N_1^c}{\frac{M_p^p M_1^p}{EF_c}}; \quad \delta_{1P}^p = \sum_0^s \int_0^s \frac{M_p^p M_1^p}{EI_p};$$

Пределы интегрирования:  $t$  — длина элемента колца;  $s$  — длина одной полуарки;  $l$  — общая длина решетки связей; знак  $\sum$  показывает, что интеграл берется по всем полуаркам, связевым секторам связей и по длине всех колец.

Здесь

$$N_1^k \text{ — нормальное усилие в кольце от обобщеннои}$$

силы  $X_0^1$  первого яруса;

$N_1^c$  — нормальное усилие в связях от обобщенной силы  $X_0^1$  первого яруса;

$M_1^p$  — изгибающий момент в ребрах от обобщенной силы  $X_0^1$  первого яруса;

$M_2^p$  — изгибающий момент в ребрах от обобщенной силы  $X_0^2$  второго яруса.

$N_p^c$ ,  $N_p^p$  и  $M_p^p$  — нормальные усилия соответственно в связях и ребрах и изгибающий момент в ребрах от внешней нагрузки.

Аналогично вычисляются все остальные коэффициенты при неизвестных и свободные члены.

Как это имело место в выражении (98), можем убедиться, что и в данном случае, сократив все выражения коэффициентов уравнений на  $\frac{n}{2}$ , можно, не производя вычислений по всем элементам купола, в уравнения упругости подставить коэффициенты при неизвестных, вычисленные для полуарок с максимальными значениями радиальных усилий. Значения этих усилий вычисляются последовательно в каждом ярусе: в ребрах при  $R = X_0^a 2 \sin \frac{\alpha}{2}$ , в кольцах — от действия на элемент кольца одного сектора силы  $X_0^a = 1$ , в связях, кольцах и ребрах — от действия сил, приложенных в узлах пересечения связей и колец при максимальном значении действия на элемент одного сектора силы  $X_0^a 2 \sin 0,5 ka$  (т. е. при значении величины  $\sin(n + 0,5) ka = 1$ ).

Перемещения от внешней нагрузки определяются для элементов одного сектора, в котором значение ее является максимальным. Решив эти уравнения, получим значения усилий в элементах купола: от внешней нагрузки, от обобщенных неизвестных сил  $X_0^a$  для каждого члена разложения.

Просуммировав эти усилия, определим окончательные усилия в элементах купола.

## 6

## СЕТЧАТЫЕ КУПОЛЫ

Сетчатые купола-оболочки представляют собой многогранники и состоящие из одного слоя конструктивных элементов, об разованных параллелями и меридианами. Участки поверхности выбираются таким образом, чтобы получить минимальное количество разнотипных элементов и соединений.

Простейшие сетчатые купола образуются ребрами и кольцами, между которыми располагаются раскосы, в связи с чем усилия распределяются по всей поверхности купола на все элементы. Это приводит к появлению многочисленных слабо работающих элементов решетки, усложняющих узлы сопряжений граней купола из-за большого числа перегибов, возникающих между плоскостями связей.

Простейшие системы сетчатых куполов состоят из радиальных ребер, колец и диагоналей, устанавливаемых в каждом трапециевидном элементе, образованном ребрами и кольцами. Снизу купол завершается нижним растянутым опорным кольцом, воспринимающим распор купола. Сверху купол обычно срезается горизонтальной плоскостью и имеет верхнее кольцо, к которому присоединяются ребра. Часто это кольцо поддерживает световой фонарь, устраиваемый в центре купола.

Многогранники сетчатых куполов могут быть весьма разнообразны. Широко распространены в последнее время купола с треугольной сеткой из трубчатых элементов, при этом все элементы одновременно участвуют в работе купола и при любых нагрузках каждый элемент является одновременно ребром и связью. Эти купола по своей работе приближаются к куполам-оболочкам. Целесообразность применения сетчатых куполов определяется их экономичностью и возможностью перекрывать большие площади.

При диаметре куполов от 15 до 60 м сетчатые купола конкурентоспособны с обычными плоскими конструкциями. При больших диаметрах сетчатые конструкции еще более привлекательны, и, помимо экономичности, открывают новые перспективы для получения архитектурно выразительных конструктивных форм зданий.

Для характеристики собственных веса конструкций покрытий куполов диаметром 40 м Д. Т. Рай [14] приводят следующие ориентировочные данные весовых показателей (в кгс/м<sup>2</sup>):

Купол собора св. Петра в Риме . . . . . 440  
Железобетонная оболочка . . . . . 130  
Стальные фермы . . . . . 44  
Сетчатый стальной купол . . . . . 9

При монтаже однотипных элементов и обеспечении сравнимо простой сборки узлов соединений многими авторами были разработаны и применены оригинальные узловые соединения и конструктивные элементы. Для узловых соединений стальных сетчатых конструкций используются болты, сварка, а иногда и склейка на базе эпоксидных смол. Железобетонные сетчатые купола строятся из




Рис. 47. Купол над зданием вагоностроительных мастерских в штате Иллинойс

сетчатых прямоугольных, треугольных, ромбовидных, шестиугольных и других многоугольных панелей, вписанных в поверхность вращения. Узловые соединения элементов железобетонных куполов осуществляются на болтах, сваркой закладных частей, сваркой выпусков арматуры с последующим замоноличиванием.

Купол над зданием Панорамы обороны Севастополя, построенный в начале века, является типичным представителем куполов Пиведера. Он был разрушен во время войны 1941—1945 гг. и восстановлен в 1956 г. Диаметр купола 39 м, высота 9 м. Купол является многогранником, вписанным в сферу. На купол израсходовано 54,5 т стали; расход стали, включая расходы на опорное кольцо, составляет 45,4 кг на 1 м<sup>2</sup> проекции купола.

Сетчатые купола получили распространение для покрытия не только гражданских зданий, но и промышленных. Здание вагоностроительных мастерских в штате Иллинойс (рис. 47) построено

в виде сферического купола с треугольным сечением каркасом из стальных труб диаметром 150 мм, к которому крепились шесть угловых панелей из стального листа. Диаметр купола 114 м, высота 36 м. Для купола потребовалось 220 шестиугольных панелей, вес конструкций составил 560 т.

В различных странах мира широко использованы сечения купола в виде части сферы, изготовленные из алюминиевых и/или стальных труб. В основу разбивки сферы положен принцип построения правильных многогранников, применяемых инженером Б. Фуллером.




Рис. 48. Купол над зданием аудитории на Гавайях

Примером такого решения является алюминиевый купол, построенный для аудитории на Гавайях (рис. 48). Он представляет

собой многогранник, вписанный в сферу, и состоит из ромбовидных алюминиевых панелей, которые геометрически объединены распорками и, соединяясь между собой, образуют жесткий купол. Каждая панель изогнута внутрь; ее меньшая диагональ усиlena алюминиевой распоркой. Диаметр купола 44 м, стрела подъема 15 м. Для сборки его было изготовлено 575 панелей десяти типоразмеров. Сборка купола происходила следующим образом.

Центральная стальная мачта высотой 29 м устанавливалась в центре бетонного пола купола. Вокруг этой мачты собирался самый верхний пояс купола, затем он поднимался настолько, чтобы можно было установить следующий пояс панелей, который аналогично поднимается, и так до тех пор, пока все панели не были установлены. Затем купол прикреплялся к 25 железобетонным колоннам, расположенным по окружности пола. Для соединения ромбо-

видных панелей в местах угловых стыков были использованы два типа отливок, которые обеспечили их прочное соединение. После того как вся оснастка была убрана, купол осел на 20 мм. Для защелкивания узлов с целью гидроизоляции купола применялся специальный изоляционный материал — тиокол.

На Ямайке был построен алюминиевый купол над складом сухих бокситов, экспортirуемых в США водным путем. Диаметр купола 91 м. Он представляет собой сферический сегмент диаметром 91 м, высотой 30 м, установленный на доколь высотой 7 м. Стержни сооружения состоят из алюминиевых труб диаметром 25 см, соединенных в узлах с помощью широкополочных двутавровых балок, привинчивавшихся к концам труб. Стержни купола соединены болтами из варенных к концам труб. Кровля изготовлена из листов высокопрочной нержавеющей стали. Кровля изготавлена из листового алюминия толщиной 3,2 мм, усиленного профильными профилями. Вес купола, отнесенный к перекрываемой площади, дает ражать бокситы на конвейер. Купол рассчитан, кроме того, на ураганный ветер 220 км/ч. Монтаж купола произведен со стальных лесов из трубчатых элементов, расположенных на врашающемся мосту. С помощью этого моста можно поворачивать монтажные леса на 360° до высоты 24 м. Для сборки центральной части купола была возведена центральная башня; когда ее убрали, купол осел на 5,5 м. Перед постройкой купола было проведено много испытаний моделей в масштабе 1 : 20, 1 : 25, а также одного сегмента в натуральную величину. При этом оказалось, что сосредоточенная нагрузка от радиального крана весом 85 т вызвала значительные изгибающие моменты в конструкции.

Закрытый стадион в г. Хьюстоне (США) предназначен для игры в бейсбол, футбол и т. п. (рис. 49). Он может вместить до 60 тыс. зрителей.

Стадион перекрыт куполом диаметром 196 м со стрелой подъема 28,35 м. Купол опирается на 72 качающиеся опоры, подвижные в радиальном направлении и закрепленные в тангentialном. Купол имеет сечатую поверхность из радиальных и меридиональных ребер. Те и другие ребра одинаковой высоты — по 1,52 м, сварные из стали марки А-36.

Купол этой конструкции расщеплен на 12 секторов с углом раствора каждого сектора в 30°. В каждом секторе, кроме главных ребер, расположены пять промежуточных. Промежуточные ребра опираются на опорное кольцо, соединяются в пяти узлах с главными ребрами и с пятью концентрическими промежуточными кольцами. Таким образом, вся сечатая поверхность состоит в общей сложности из 432 треугольников, причем минимальная длина стороны самого малого треугольника 18,2 м. Так как высота всех элементов каркаса купола одинакова, стало возмож-

ным достичь почти равномерного распределения собственного веса. Без учета опорного кольца собственный вес конструкции каркаса купола составляет  $60 \text{ кг на } 1 \text{ м}^2$ .

a)





Рис. 49. Купол над стадионом в г. Хьюстоне

a — общий вид; б — схема расположения в плане элементов сетчатого купола; в — схема монтажа купола; 1 — монтажные опоры; 2 — опорное кольцо; 3 — детали опорного узла; 4 — крепежное покрытие; 5 — опорный стержень  $\varnothing 50 \text{ мм}$ , приваренный к верхней части колонны; 6 — плита  $400 \times 400 \times 35 \text{ мм}$ , приваренная к верхней части опоры; 7 — круглый стержень  $\varnothing 50 \text{ мм}$ , приваренный к нижней плите

Для проверки расчетов на статические случаи нагрузки были произведены эксперименты на модели, масштаб которой был  $1/80$ . Опорное кольцо выполнено в виде сквозной сварной фермы высотой 1,52 м. Оно смонтировано из 72 элементов длиной 8,53 м каждый. Как и все остальные элементы купола, эта ферма состоит из широкополочных двутавровых балок по одной в верхнем и нижнем поясах, расположенных горизонтально. К внутренней стороне поясов приварены стержни из уголков  $75 \times 75 \times 9,5 \text{ мм}$ , являющиеся решеткой фермы. Верхний пояс опорного кольца весит 550 кг на 1 м, а нижний — 465 кг на 1 м. Элементы, из которых состоит кольцо, были изогнуты до радиуса 97,8 м в плоскости стенки широкополочной двутавровой балки, затем доставлены к месту строительства, где сварены.

Опорное кольцо опирается на систему из 72 качающихся опор, допускающих радиальное движение купола, но закрепленных в tangentialном направлении и, таким образом, предохраняющих опоры от возникновения в них изгибающих моментов.

Двенадцать главных ребер решетчатой конструкции, а также промежуточные фермы имеют как верхний, так и нижний пояса из широкополочных двутавровых балок. Вес верхнего пояса 103 кг на 1 м, нижнего — от 85 до 103 кг на 1 м. Решетка выполнена из уголков  $75 \times 75 \times 9,5 \text{ мм}$ . Высота этих ферм 1,52 м, длина — 16,7 м.

Два таких элемента были сварены и установлены в проектное положение. Один конец был накрепко соединен болтами с опорным кольцом, в то время как другой опирался на одну из монтажных башен. После того как было смонтировано одно из главных ребер, устанавливались промежуточные фермы сетчатого купола, отходящие от него. В этих фермах верхние пояса имели вес от 663 до 78 кг на 1 м, а нижние — от 44 до 78 кг на 1 м. Решетка была выполнена из двойных уголков  $75 \times 75 \times 9,5 \text{ мм}$ .

Длина меридиональных ферм каркаса между узлами 9,1 м, высота 1,52 м. Они состоят из двутавровых балок в верхнем и нижнем поясах. Недалеко от центра купола вес верхних поясов составляет 115 кг на 1 м, причем полки тавровых балок дополнительно усилены приваренными листами  $20 \times 25 \text{ мм}$ . В других меридиональных ребрах сетчатого купола верхние пояса имеют вес от 115 до 94 кг на 1 м. Все нижние пояса весят 85 кг на 1 м. Решетка выполнена из тех же двойных уголков.

Для монтажа спортивного зала потребовалось 8200 т строительной стали, из них 1950 т пошло на сетчатый купол и 680 т — на опорное кольцо. Для опирания главных узлов купольного покрытия было использовано 37 монтажных башен; общий вес опор составлял 450 т. Для этой цели потребовалась четыре монтажных крана. На каждой монтажной башне были установлены винтовые домкраты, чтобы обеспечить точность монтажа строительных элементов. Сначала были смонтированы главные ребра, после этого промежуточные фермы в одном секторе и затем противоположный сектор.




Рис. 50. Купольное покрытие над складом глинозема Таджикского алюминиевого завода

*a — план; б — разрез; в — опорный узел; — деталь крепления мембрани к ребру; 1 — ребра купола; 2 — нижнее опорное кольцо; 3 — промежуточные колца; 4 — верхние колца; 5 — монтажные связи; 6 — стойка фонаря; 7 — мембрана; 8 — опорная стойка; 9 — высокопрочные болты; 10 — стальная накладка анкерные болты  $\phi 36$*

Вес купола с опорным кольцом без опор составляет 80 кг на  $1 \text{ м}^2$ . Сооружение было рассчитано на постоянную нагрузку  $146 \text{ кгс}/\text{м}^2$ , временную —  $73 \text{ кгс}/\text{м}^2$ , одностороннюю —  $37 \text{ кгс}/\text{м}^2$ , горизонтальную ветровую —  $195 \text{ кгс}/\text{м}^2$ .

Осуществленный в Хъюстоне сечатый купол с точки зрения работы его элементов является удачной конструкцией, так как все без исключения элементы воспринимают действующие на купол нагрузки. Поэтому расход материалов на купол такой конструкции, по-видимому, будет минимальным. Однако с точки зрения конструктивных решений узлы сопряжений элементов купола весьма сложны, требуют высокой точности изготовления и сборки.

Над складом глинозема Таджикского алюминиевого завода выполнены три купола-оболочки диаметром 66 м со стрелой подъема 14,5 м (рис. 50).

Купол представляет собой сегмент шара и состоит из нижнего опорного кольца, 24 радиальных ребер, четырех промежуточных колец и верхнего фонарного кольца, вписанных в шаровую поверхность.

На время монтажа в четырех образованных ребрами и кольцами отсеках предусмотрено устройство крестовых связей. После установки и выверки положения очерченных по окружности ребер 110 ним раскручивается лист толщиной 2 мм, рабочатой как мембрана между ребрами. Мембрана прикрепляется к поясам ребер высокопрочными болтами через непрерывную жесткую стальную накладку. Для увеличения силы трения между мембраной и ребром мембрана укладывается на верхний пояс ребер, покрытых эпоксидной смолой с втопленной в нее корундовой крошкой. Первоначально выгиба в мемbrane не предусматривалось. Мембрана является одновре-




Рис. 51. Коноидальные сборные железобетонные сетчатые купола  
а — монтаж купола; б — опалубка панели

менно несущей и ограждающей конструкцией кровли и используется как растянутые элементы крестовых связей между кольцами в каждом отсеке купола. Ребра купола выполнены в виде сварного двутавра, выпнутого по окружности. Ширина верхнего пояса ребра определилась необходимостью размещения на нем двух рядов высокопрочных болтов.

Нижнее опорное многоугольное кольцо выполнено из трех листов, образующих крестовое сечение. Верхнее круглое в плане кольцо диаметром 9 м выполнено в виде замкнутого прямоугольника из четырех листов, чтобы придать ему необходимую жесткость — па изгиб в двух плоскостях и на кручение. Против каждого ребра купола устроена опора в виде качающейся стойки высотой 1,32 м. Купол опирается на стойку через цилиндрический каток диаметром 8 см. Внизу стойка опирается на фундамент через тангentialльную опору. Опорная стойка, таким образом, имеет подвижность в радиальном направлении и при помощи болтов закреплена в кольцевом направлении. Учитывая, что склад глиноэма не отапливается,

конструкция купола-оболочки с мембранным покрытием применена в данном случае удачно.

Для садовых павильонов ботанического сада в Мишюки (СПА) были построены три сетчатых сборных железобетонных купола конической очертания (рис. 51, а). Диаметр купола 43 м, стрела подъема 21,7 м. Кривая, образующая купол, ограждена из трех центральных плоских шестиугольных железобетонных панелей, из которых собирались купол, соединены ребрами в центре и образуют пять треугольников. Для каждого купола потребовалось 25 типовых размеров таких панелей. На рис. 51, б показана самая большая панель. Каждый сегмент имеет трапециевидное очертание, так что панель, изготовленная из линии  $CF$ . Панели изготавливались в бетонной матрице со свободными вставками, которые вынимались после выработки до полного схватывания бетона. Арматура панели была сварена в каркас. В свободные треугольники панели устанавливали оконные алюминиевые переплеты, пропускающие свет. Для прикрепления переплетов предусматривались закладные детали в панелях. Купол был смонтирован на трубчатых лесах. В узлах сопряжения закладные элементы соединялись сваркой, после чего узлы омоноличивались.

### Расчет сетчатых куполов

Рассмотрим две группы сетчатых куполов и их конструктивные решения.

В первой группе все конструкции купола лежат только на внешней его поверхности и состоят из одного слоя конструктивных элементов. К таким конструкциям относятся купола Шведлера и другие, образованные из радиальных ребер, колец и диагоналей, поставленных в каждом четырехугольнике, образованном ребрами и кольцами. Во второй группе купола также состоят из одного слоя конструктивных элементов со сравнительно густой решеткой из треугольников, равномерно расположаемых на поверхности купола.

Сетчатые купола первой группы статически определимы. Их расчет приводится в курсах строительной механики. Некоторый интерес представляет весьма приближенный способ определения усилий в элементах купола, предложенный Шведлером. Тем не менее, рассчитанные этим способом купола до настоящего времени прекрасно сохранились и вполне устойчивы. Усилия в кольцах и в ребрах от осесимметричных нагрузок Шведлер определял по обычным правилам строительной механики, считая соединения элементов купола шарнирными. Усилия в ребрах вычислялись при полной нагрузке купола от собственного веса и временной нагрузки; в этом случае усилия в диагоналях равны нулю. Для определения расчетных усилий в кольцах использован следующий способ.

Наибольшее растягивающее усилие в отдельных кольцах вычисляется тогда, когда зона, к которой принадлежит рассматриваемое кольцо, не подвержена действию временной нагрузки, но зато

полностью загружена часть купола, лежащая выше этой зоны, ближе к оси купола. Наибольшее скжимающее усилие в колпаках определялось от осесимметричной нагрузки при загружении в центральной части купола, расположенной ниже него, от оси купола.

При определении усилий в диагоналах сначала вычислялось усилие в стержне ребра купола от собственного веса и усилие в том же стержне от действия всех временных нагрузок. По разности этих усилий определялось усилие в диагонали путем деления разности усилий на косинус угла между ребром и диагональю. Этот способ может применяться для предварительных расчетов сечений элементов купола; по нему можно определять усилия только при




Рис. 52. Расчет сетчатого купола  
а — схема сектора; б — схема треугольной панели

на поверхности многогранников, вписанных в пространственную поверхность купола. Точный расчет сетчатых куполов еще не получил своего окончательного решения.

В настоящее время для расчета этих куполов часто применяют методы, принятые для расчета непрерывных оболочек. В этом случае полезно использовать безмоментную теорию.

Безмоментная теория может быть применена, даже если оболочка в действительности обладает значительной прочностью на изгиб, а изменение кривизны, вызываемое большой частью нагрузок, настолько мало, что не имеет практического значения. Безмоментная теория имеет еще и то преимущество, что она пригодна для любой формы срединной поверхности купола положительной кривизны и почти для всех сплошных встречающихся в покрытиях нагрузок. Значительным преимуществом безмоментной теории является то, что усилия статически определимы.

Безмоментная теория не может быть использована, когда края оболочки загружены моментами или нормальными срезывающими усилиями, когда сосредоточенные нагрузки приложены в любом месте оболочки, а также там, где происходит значительное изменение кривизны. Однако для этих случаев можно определить изгибающие и крутящие моменты по моментной теории континуальных оболочек вращения и скорректировать безмоментное решение.

Таким образом, задача сводится к установлению взаимосвязи между безмоментными усилиями в континуальной оболочке и в стержнях заданной сетчатой системы; тогда безмоментная теория может быть использована при определении усилий в сетчатом куполе-оболочке. Если нет решений для заданной формы континуального купола оболочки или нагрузок, то должны быть выработаны новые решения по безмоментной или моментной теории.

Существует ряд способов установления связей между куполом-оболочкой и сетчатым куполом.

Простейшим способом является определение усилий в любом месте оболочки по безмоментной теории (см. гл. 1).




Рис. 53. Исследуемый треугольный элемент сетчатого купола  
а — координатные оси; б — схема элемента сетчатого купола;  
в — схема элемента сетчатого купола

Усилие, приходящееся на косой элемент (рис. 52), будет

$$T_1 = \frac{N_y l}{2 \cos \frac{\Psi}{2}}. \quad (109)$$

Усилие, приходящееся на кольцевой элемент (рис. 52, б), составляет

$$T_2 = N_x s. \quad (110)$$

Усилие в опорном кольце определяется по формулам гл. 1. В формулах (109) и (110):  $N_y$  и  $N_x$  — меридиональное и кольцевое усилия на единицу длины соответствующего сечения купола, определяемые по формулам гл. 1;

$l$  — шаг треугольной сетки;  
 $s$  — длина отрезка дуги по меридиану между рассматриваемым узлом и ближайшим книзу узлом;  
 $\Psi$  — угол у вершины треугольной сетки в рассматриваемом сечении.

Более точное решение можно получить на основании следующих соображений. Рассмотрим сетчатый купол, состоящий из равносторонних треугольников.

На рис. 53 показаны элементы сетки и направления. Будем считать, что усилия в стержнях соответственно равны  $S_1$ ,  $S_2$  и  $S_3$ .



Напряжения в приведенной оболочке составят

$$\sigma_x = \frac{N_x}{t'}, \quad (126)$$

$$\sigma_y = \frac{N_y}{t'}, \quad (127)$$

$$t_{xy} = \frac{N_{xy}}{t'}, \quad (128)$$

где  $t'$  — приведенная толщина аналогичной оболочки.

Из формулы (117) при  $\sigma_y = 0$  получим

$$E'_x = \frac{\sigma_x}{\varepsilon_x}, \quad (129)$$

$$\sigma_x = \frac{4S_1 + S_2 + S_3}{2\sqrt{3}t'}. \quad (130)$$

Учитывая, что при  $\sigma_y = 0$

$$S_2 + S_3 = 0,$$

из формулы (123) получим

$$E'_x = \frac{2EF}{\sqrt{3}t'}; \quad (131)$$

аналогично при  $\sigma_x = 0$

$$E'_y = \frac{2EF}{\sqrt{3}t'} \cdot \quad (132)$$

Таким образом

$$\begin{aligned} E'_x &= E'_y = E', \\ G' &= \frac{\sqrt{3}EF}{4t'}. \end{aligned} \quad (133)$$

Используя выведенные упругие постоянные, закон Гука может

$$\sigma_x = \frac{\sqrt{3}EF}{4t'} (3\varepsilon_x + \varepsilon_y); \quad (134)$$

$$\sigma_y = \frac{\sqrt{3}EF}{4t'} (3\varepsilon_y + \varepsilon_x); \quad (135)$$

$$t_{xy} = \frac{\sqrt{3}EF}{4t'} \gamma_{xy}; \quad (136)$$

$$\mu' = \frac{1}{3}.$$

Аналогично могут быть получены упругие постоянные для других сечатых образцов.

Рассмотренный выше случай представляет особый интерес, так как он наиболее часто используется в сетчатых куполах. Если площадь сечения стержней будет неодинакова, например  $F_1$ ,  $F_2$  и  $F_3$ , то значения упругих величин будут

$$E'_x = \frac{2\sqrt{3}F_1E}{3t'_x}; \quad (138)$$

$$E'_y = \frac{6\sqrt{3}F_2E}{t'_y \left( 8 + \frac{F_2}{F_1} \right)}; \quad (139)$$

$$G' = \frac{\sqrt{3}F_2E}{4t'}, \quad (140)$$

а из формул (111) и (126)

$$\mu'_x = \frac{1}{3} \left( \frac{t'_y}{t'_x} \right) \left( \frac{9F_2}{8F_1 + F_2} \right); \quad (141)$$

$$\mu'_y = \frac{1}{3}. \quad (142)$$

Упругие постоянные приведенной оболочки не могут быть определены, пока не установлены значения ее приведенной толщины. Д. Райт [14] рекомендует приведенную толщину континуальной оболочки определять при одинаковых сечениях элементов

$$t' = 2\sqrt{3}r_n, \quad (143)$$

где  $r_n$  — радиус инерции сечения.  
Тогда

$$E' = \frac{EF}{3r_n}; \quad (144)$$

$$G' = \frac{EF}{8r_n}; \quad (145)$$

$$\mu' = \frac{1}{3}. \quad (146)$$

Приведенная толщина оболочки для случая равносторонней треугольной решетки с двумя различными сечениями будет

$$t'_x = \frac{4I_1}{3F_1} \left( 8 + \frac{I_2}{I_1} \right); \quad (147)$$

$$t'_y = \frac{4I_2}{3F_2} \left( 8 + \frac{F_2}{F_1} \right). \quad (148)$$

Для сетчатой оболочки из круглых труб при одинаковых сечениях элементов приведенная толщина оболочки определяется по формуле (143) с учетом того, что  $r > \frac{d}{3}$ ,  $t' > \frac{2d}{\sqrt{3}}$ , т. е. больше, чем толщина каркаса.

Модуль упругости для приведенной оболочки будет значительно меньше модуля для элементов решетки. Таким образом, сечатая оболочка работает как довольно толстая из сравнительно эластичного материала. Установив толщину и упругие свойства приведенной континуальной оболочки, можно все уравнения, вычисленные для куполов, включая изгиб и кручение, распространить на сетчатые оболочки.

После определения усилий в элементах сетчатого купола возникает вопрос об учете продольного изгиба при подборе сечений элементов. Расчетная длина в этом случае принимается равной длине панели ( $l_{np} = l$ ). При равномерном радиальном давлении на сферический купол, равном  $q$ , мембранные усилия в любом месте со-



Рис. 55. Элемент для анализа потери устойчивости  
а — план; б — разрез

ставляют  $\frac{qr}{2}$ ; касательные усилия равны нулю. Усилия в элементе, согласно формулам (114) — (116), будут

$$\frac{qtr}{2\sqrt{3}} = \frac{\pi^2 EI}{l^2},$$

где  $r$  — радиус сферы.

Отсюда при потере устойчивости отдельного элемента

$$q_{kp} = \frac{2\sqrt{3}\pi^2 EI}{r^3}. \quad (149)$$

Местная потеря устойчивости может иметь место при приложении сосредоточенных сил в узле (рис. 55). В случае шарнирного соединения стержней сетчатого купола в стыках значение критической сосредоточенной нагрузки мало и находится в пределах

$$\frac{2FEh^3}{\sqrt{3}l^3} \leq P_{kp} \leq \frac{FEh^3}{\sqrt{3}l^3}; \quad (150)$$

здесь левое значение учитывает неподвижность узлов  $B$  и что элементы  $BB$  нерастяжимы, а правое значение  $P_{kp}$  определено из условия, что элементы  $BB$  растягиваются и того же сечения, что  $AB$ , и могут перемещаться по мере их загружения.

Тогда значение приведенной на продольный изгиб длины можно определить для второго случая, рассмотренного в формуле

$$P_{kp} = \frac{\pi^2 EI}{(kl)^2} = \frac{EIh^3}{\sqrt{3}l^3}. \quad (151)$$

Отсюда

$$l_{pr} = \left( \pi r_n \sqrt{\frac{l\sqrt{3}}{h^3}} \right) l,$$

где  $r_n$  — радиус инерции сечения;  
 $h$  — величина превышения точки  $A$  над примыкающими к ней соседними узлами.

В случае жесткого соединения элементов в стыках, обеспечивающих равнопрочность стыкового соединения с основными стержнями, в том числе на изгиб и кручение, проблема потери устойчивости исчезает. При отсутствии этого условия потеря устойчивости от местных сосредоточенных нагрузок может произойти при небольшой их величине.

Потерю общей устойчивости сетчатой оболочки можно исследовать рассматривая решение для эквивалентной континуальной оболочки. Критическое равномерное радиальное давление на сферическую оболочку с радиусом  $r$  может быть выражено в виде

$$q_{kp} = k \frac{Et^2}{r^2}, \quad (152)$$

где  $k$  — постоянная величина.  
На основании классической теории, при  $\mu = 0,3$

$$k = \sqrt{3}(1 - \mu^2)^{\frac{2}{3}} = 1,21.$$

Эксперименты показывают, что  $k$  значительно ниже 1,21. Для сферического купола целесообразно принять значение  $k = 0,4$ . Тогда

$$q_{kp} = 0,4 \frac{Et^2}{r^2}. \quad (153)$$

С учетом выражений для  $E'$  и  $t'$  по формулам (143) и (144)

$$q_{kp} = 1,6 \frac{EFr_n}{l^2}. \quad (154)$$

Сетчатые купола являются весьма удачной конструктивной формой, которая по условиям экономичности и конструктивной эффективности в дальнейшем будет широко использоваться.

Вопрос общей устойчивости сетчатых куполов является одним из важнейших аспектов при решении этой задачи. В настоящее время ведутся широкие теоретические и экспериментальные исследования устойчивости этих куполов на моделях. Учитывая трудности, связанные с аналитическим исследованием общей устойчивости, сетчатых куполов при несимметричных нагрузках от снега, ветра и других, целесообразно при проектировании куполов больших диаметров изучать эти явления на экспериментальных моделях с учетом принятых решений для узловых сопряжений.

## ОПОРЫ КУПОЛОВ

**K**аждое ребро купола прикрепляется к основанию опорой, обеспечивающей неподвижность закрепления в вертикальном и двух горизонтальных направлениях.

Опорное давление может быть разложено на вертикальное и два горизонтальных. Вертикальное давление передается на основание сооружения (колонны, стены, фундамент и т. п.), а горизонтальные составляющие опорного давления дают распор.

Для восприятия горизонтального распора в нижней части купола обычно устраивают специальное опорное кольцо, которое для ребристых куполов может иметь в плане очертание круга или многоугольника с жестким или шарнирным сопряжением в углах.

Опорное кольцо в виде круга внцентрично растянуто. При редко поставленных ребрах опорное кольцо кругового очертания будет также работать на внцентрическое растяжение при значительных изгибающих моментах; в этом случае кольцо обычно выполняется многоугольным.

Ниже приводятся некоторые возможные типы опорных колец. Во всех случаях кольцо должно свободно устанавливаться на нижележащее основание и закрепляться от горизонтального смещения на случай действия несимметричной нагрузки.

I тип. Наиболее простым видом опорного кольца является статически определимое (рис. 56, a), в котором усилия от любых нагрузок могут быть легко вычислены.

В местах опирания ребер устраивается маятниковая опора, воспринимающая от ребер только вертикальную составляющую давления, а горизонтальная составляющая всегда может быть разложена на два направления: вдоль примыкающих к узлу элементов многоугольного кольца и дальше восприниматься неподвижной опорой, расположаемой посередине сторон многоугольника кольца. Неподвижная опора должна быть прикреплена к фундаменту для обеспечения неподвижности вдоль сторон многоугольника кольца II тип. Катки укладываются вдоль сторон опорного кольца таким образом, чтобы оси их служили продолжением сторон кольца в одну сторону, например по ходу часовой стрелки. Стержни опорного кольца в узлах имеют шарнирное сопряжение.

На рис. 56, б изображено кольцо восьмиугольного ребристого купола. Линии *aa'*, *bb'* и другие показывают направление осей ди-линдрических катков, а двойные, перпендикулярные к ним линии

обозначают возможные перемещения этих опор. Таким образом, катки могут перемещаться только по перпендикулярам к соответствующим стержням кольца. Как видно из рисунка, все оси цилиндрических катков служат продолжением стержней кольца в одну сторону по ходу часовой стрелки. Купол с устроенным таким образом кольцом представляет собой жесткую геометрически неизменяемую систему.

III тип. Все опоры подвижные цилиндрические; движение их происходит по радиальному направлению. Такая система в случае




Рис. 56. Некоторые типы колец  
1 — маятниковая опора; 2 и 3 — неподвижные опоры; 4 — подвижная опора в местах  
перемещения опоры; 5 — направление перемещения опоры; 6 — жесткое сопряжение элементов кольца  
в периоды

четного числа сторон при шарнирном сопряжении стержней кольца в узлах теоретически является изменяемой системой, так как оси опорных катков пересекаются в одной точке (рис. 56, б).

При большом числе углов практики возможно даже при четном числе сторон устраивать шарнирное многоугольное кольцо с опорами в углах, имеющими подвижность в радиальном направлении. Хотя теоретически такое кольцо является изменяемой конструкцией, при большом числе опор трудно обеспечить точное направление движения всех цилиндрических катков к центру купола, а при некотором даже небольшом отклонении направлений движений нескольких катков от центра система становится неизменяемой.

IV тип. Одна опора неподвижная, остальные подвижные с движением по направлению лучей, соединяющих неподвижную опору с подвижными (рис. 56, в).

В двух последних случаях при изменении температуры происходит передвижение опорных узлов, при котором многоугольник сохраняет свою правильную форму и в кольцах, и в прогонах, если они имеются; при этом не возникает дополнительных усилий при равномерном изменении температуры.


V тип. Жесткое многоугольное кольцо с опорами в углах, имеющими подвижность в радиальном направлении и закрепление в тангенциальном (рис. 56, *d*). Ребра обычно соединяются в узлах с кольцом жестко. В таком случае в кольце, помимо нормальных усилий, возникают изгиб и кручение.

Такое кольцо достаточно просто в изготовлении, имеет одноковые сопряжения во всех узлах пересечения ребер с кольцами и достаточно экономично. Возникающие при этом усилия изгиба и кручения сравнительно невелики и практически не требуют увеличения сечения кольца. Этот тип кольца получил наиболее широкое распространение.

При хороших грунтовых условиях или устройстве надежного основания вместо опорного кольца ребра купола могут быть жестко заделаны в фундаменты. В этом случае будем иметь ребристый купол с жестко заделанными в фундамент ребрами (рис. 56, *e*).

### Расчет нижнего многоугольного жесткого кольца

Опора жесткого кольца устроена таким образом, что позволяет иметь только радиальную подвижность узлов и закрепление в тангенциальном направлении. Тогда возникают опорные реакции,



причем в нижнем опорном кольце действует радиальная сила  $R_0 \cos k\alpha$ , сила, перпендикулярная к радиусу  $R_0 \sin k\alpha$ , и радиальный момент  $M_H$ . При этом в кольце возникает радиальный изгибающий момент  $M_B$ .

Приложим к радиальному усилию  $R_0$  изгибющий момент  $M_B$  в противоположную сторону. Тогда в кольце возникнут изгибающие моменты, величина которых определяется из условия равновесия кольца:

$k = m$	0	$\frac{R_0 \sin \alpha}{2(\cos \alpha - \cos k\alpha)} \cos k\alpha$	0	0	0
$k = 0$	$\frac{R_0}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$	0	0	0	0
$k = 2$	$\frac{R_0 \cos(n+0.5)k\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos 0.5k\alpha}$	0	0	0	$T = T_0 \sin kn\alpha$ $T_0 = R_0 \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{k\alpha}{2}$

Здесь  $n$  — номер арки;  $k$  — номер члена ряда;  $m$  — число арок;  $N$  — нормальная сила в кольце;  $M_H$  — изгибающий момент в горизонтальной плоскости;  $M_B$  — изгибающий момент в вертикальной плоскости;  $M_H$  — крутящий момент;

Приложим к радиальному усилию  $R_0$  изгибющий момент  $M_H$  в нижнем опорном кольце. Тогда в кольце возникнут изгибающие моменты, величина которых определяется из условия равновесия кольца:




Рис. 57. Расчетная схема нижнего опорного кольца  
— план с указанием внешних нагрузок и опорных реакций; *b* — элемент кольца с указанием направлений внутренних усилий

Нижнее опорное кольцо (в виде многоугольника в плане)

$N$	$M_H^0$	$M_H^B$	$M_{kp}$	$T$
$\frac{R_0}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$	0	0	0	0
$\frac{R_0 \cos(n+0.5)k\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos 0.5k\alpha}$	0	0	0	$T = T_0 \sin kn\alpha$ $T_0 = R_0 \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{k\alpha}{2}$
$\frac{R_0 \cos(n+0.5)k\alpha}{2 \sin \frac{\alpha}{2} \cos 0.5k\alpha}$	0	0	0	$T = T_0 \sin kn\alpha$ $T_0 = R_0 \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} \operatorname{tg} \frac{k\alpha}{2}$

Таблица 5

Верхнее опорное кольцо  
(круглое в плане)

$N$	$M_H^{\Gamma}$	$M_{kp}$
$\frac{R_0 \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$	$\frac{R_0 r}{2} \left[ \frac{2}{\alpha} - \frac{\cos \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)}{\sin \frac{\alpha}{2}} \right]$	$\frac{M_0 \cos \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$
$k = 1$	$0$	$\frac{M_0 \sin \left(\frac{\alpha}{2} - \beta\right)}{2 \sin \frac{\alpha}{2}}$
$k = 2$	$\frac{R_0 \sin \alpha}{2 (\cos \alpha - \cos k\alpha)} \times \frac{R_0 r \sin \alpha}{2 (\cos \alpha - \cos k\alpha)} \cos (k\alpha + \beta)$	$M_{kp} = M_k \sin (n\alpha + \beta)$
	$\frac{M_0 \sin \alpha}{2 (\cos \alpha - \cos k\alpha)} \cos (k\alpha + \beta)$	$M_k = - \frac{M_0 \left( \sum_{n=0}^{n/2} \cos n\alpha - 0,5 \right) EI}{1 + \frac{ET}{GT'}}$

Здесь  $\beta$  — угол в пределах расстояния между точками приложения внешней нагрузки в табл. 4.

(от 0 до  $\alpha$ );  $T'$  — момент инерции при кручении; остальные обозначения те же, что

в табл. 4 приведены формулы для определения усилий в этом кольце от различных видов внешних нагрузок; на рис. 57, б показаны направления внутренних усилий в кольце. Окончательное усилие получается путем суммирования усилий, возникающих от каждого члена загружения при воздействии обоих видов нагрузок. Различные конструктивные решения нижнего кольца описаны в предыдущих главах.

### Расчет верхнего жесткого кольца

Нагрузка, передающаяся арками купола на верхнее кольцо по каждому члену разложения, изменяется по тем же законам. Расчет кольца производится отдельно на нагрузку по каждому члену ряда. Значение нагрузки на кольцо берется из расчета купола на нагрузку по соответствующему члену ряда в местах примыкания ребер к кольцу.

При  $k = 0$  (осесимметричная нагрузка) верхнее кольцо, жестко соединенное с ребрами купола, находится под воздействием радиальных сил и моментов, лежащих в радиальных плоскостях.

При  $k = 1$  (кососимметричная нагрузка) верхнее кольцо испытывает действие моментов и вертикальных сил, лежащих в радиальных плоскостях и пропорциональных  $\cos \alpha$ .

При  $k \geq 2$  на верхнее кольцо действует система радиальных сил, изменяющихся по закону  $R_n = R_0 \cos k\alpha$ , и система моментов, лежащих в радиальных плоскостях, взаимно уравновешенных и изменяющихся по закону  $M_n = M_0 \cos k\alpha$ .

Таким образом, расчет верхнего кольца для указанных членов разложения распадается на расчет от действия радиальных сил и радиальных моментов.

В табл. 5 приведены формулы для определения усилий от этих видов нагрузок; на рис. 57, б показаны направления внутренних усилий в кольце. Различные конструктивные решения верхнего кольца описаны в предыдущих главах.

## 8 Анализ различных конструкций куполов



железобетонные монолитные купола получили широкое распространение; для них имеются вполне надежные методы расчета и конструирования. Однако возведение их требует устройства сложной опалубки, стоимость которой сопоставима со стоимостью собственно оболочки. Новые предложения по возведению куполов с пневматической опалубкой пока нашли применение лишь для куполов диаметром до 30 м.

Сборные железобетонные купола-оболочки являются вполне индустриальной конструкцией, но они требуют для изготовления сборных элементов купола устройства дорогой стальной опалубки, что следует учитывать при определении расхода стали и стоимости купола.

Есть примеры устройства деревянной опалубки для изготовления сборных элементов куполов, однако достинутая обрачивающейся форма элементов, что является обязательным в данной конструкции.

Ребристые, ребристо-кольцевые и сетчатые железобетонные купола могут быть рекомендованы в тех случаях, когда заполнение между основными несущими конструкциями выполнено из легких прозрачных (для целей освещения) или непрозрачных конструкций (перево, пластмассы и др.).

Стальные купола рекомендуется выполнять ребристыми, ребристо-кольцевыми и сетчатыми.

Для выяснения вопроса об усилиях, возникающих в куполах различных конструкций, для купола диаметром 66 м, перекрывающего склад глиноэзма Таджикского алюминиевого завода, на ЭВМ были сделаны расчеты для следующих конструктивных решений: ребристо-кольцевой купол с шарнирным присоединением колец к ребрам;

ребристо-кольцевой купол с жестким присоединением колец к ребрам (рамный купол);

ребристо-кольцевой купол со связями, расположенные по всей поверхности купола (сетчатый).

Значения усилий определялись для следующих видов нагрузок: постоянная осесимметричная, односторонняя снежная, ветровая.

На рис. 58 показана в плане схема ребристо-кольцевого купола, а на рис. 59 — схема сетчатого купола.

На рис. 60 приведены значения нормальных усилий в ребрах, кольцах и связях, а также значения изгибающих моментов в ребрах при загружении купола осесимметричной нагрузкой  $105 \text{ кгс/м}^2$  (собственный вес).

Анализируя полученные данные, можно утверждать, что при осесимметричных нагрузках усилия во всех рассматриваемых вариантах практически одинаковы.

На рис. 61 показаны значения тех же усилий при действии односторонней снежной нагрузки  $40 \text{ кгс/м}^2$  по схеме 3 табл. 3. Из рассмотрения этих данных видно, что при неосесимметричных нагруз-




Рис. 58. Схема ребристо-кольцевого купола




Рис. 59. Схема сетчатого купола

как значения усилий в ребристо-кольцевых куполах со связями значительно меньше, чем в ребристо-кольцевых или рамных куполах. В рамных куполах изгибающие моменты в ребрах примерно на 15% меньше, чем в ребристо-кольцевых с шарнирным присоединением колец к ребрам; при этом изгибающие моменты в кольцах незначительные.

На рис. 62 приведены значения тех же усилий при действии ветровой нагрузки  $55 \text{ кгс/м}^2$  по схеме 1 табл. 3. Из рассмотрения этих данных видно, что в куполах со связями изгибающие моменты в ребрах значительно меньше, чем в куполах без связей.

Такая же картина распределения усилий получается при со средоточенных нагрузках в отдельных узлах купола. Сетчатый из треугольников купол является некоторой трансформацией ребристо-кольцевого купола со связями; изгибающие моменты в нем при неосесимметричных нагрузках будут также значительно меньше, чем в ребристых или ребристо-кольцевых куполах без связей. Однако при выборе варианта купола это положение не всегда является решающим. Следует иметь в виду, что при проектировании ребристо-кольцевых куполов со связями усилия в связях невелики и их




Рис. 60. Эпюра изгибающих моментов и нормальных сил в куполе при загружении осесимметричной нагрузкой (в скобках даны значения нормальных сил)  
1 — ребристо-кольцевой купол со связями (сетчатый); 2 — ребристо-кольцевой купол с жестким примыканием колец к ребрам (рамный купол); 3 — то же, с шарнирным примыканием колец к ребрам

*Усилия в связях*

Номер связи между кольцами	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6
Усилия в тс	-1,26	-0,90	-1,20	-0,96	-0,81




Рис. 61. Эпюра изгибающих моментов и нормальных сил в наиболее загруженной арке при односторонней снеговой загрузке (в скобках даны значения нормальных сил)

Обозначения те же, что в подписи к рис. 60

*Усилия в связях*

Номер связи между кольцами	1—2	2—3	3—4	4—5	5—6
Усилия в тс	0,43/0,04	-0,25/-0,72	-0,35/-0,92	-0,10/-0,74	0,20/-0,44

Таблица 6

## Толщина оболочек некоторых железобетонных монолитных куполов




Рис. 62. Эпюры изгибающих моментов и нормальных сил в наиболее загруженной арке при ветровой нагрузке (в скобках даны значения нормальных сил)

Обозначения те же, что в подписи к рис. 60

Усилия в связях

Номер связи между кольцами	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6
Усилия в тс	0,32/-1,59	0,03/-1,90	0,06/-0,91	-0,08/0,43	-0,70/1,31

Расход материалов на оболочку и опорное кольцо для некоторых железобетонных куполов

Наименование здания	Диаметр в м	Стрела подъема в м	Толщина оболочки в см	Примечание
Выставочный зал в Матсуме (Япония)	50	6,7	12	Сферический монолитный
Выставочный зал в Белграде (Югославия)	94	12,84	8	То же, сборный
Выставочный зал в Калифорнии (США)	60	11	10	Сферический монолитный
Спортивный зал в Салониках (Греция)	75	9	10	Эллипсовидный монолитный
Зал в Альбукерке, штат Нью-Мексико (США)	66,8	7,1	12,5	Сферический монолитный (толщина оболочки у опор 22 см)
Бассейн в Ленинграде	76	17	10	Эллипсовидный монолитный (толщина оболочки у опор 36 см, у верхнего кольца до 15 см)
Оперный театр в Новосибирске	60	18,6	8	Сферический монолитный

Наименование здания	Диаметр в м	Расход бетона в см <sup>3</sup> /м <sup>2</sup> пола	Расход стали в кг/м <sup>2</sup> пола	Примечание
Радиальные ступенчатые шахты «Капигальская»	25	14,5	20	Монолитный
Радиальные ступенчатые коксохимического цеха Карагандинского металлургического завода	32	8,4	16,3	Сборный
Рынок в Донецке	37	18	14,1	То же
Шламбассейн цементного завода в Красноярске	40	11,4	14,8	Сборный с предварительно натянутым кольцом
Ванное здание в Чхалтубо	40	15	20	Сборный
Гостиниц в Киеве	42	16,5	32,6	То же
Гостиниц в Красноярске	44	14,25	28	"
Дворец спорта в Тбилиси	76	15,6	18,9	"
Бассейн в Ленинграде	76	21,5	20,6	Монолитный
Радиальный ступенчатый (проект)	104	18,5	19,6	Сборный

## Технические показатели некоторых сферических стальных куполов

Наименование здания	Материал покрытия	Диаметр купола в м	Стрела подъема в м	Расход стали в кг/м <sup>2</sup>	Примечание
Стадион в Хьюстоне (США)	Прозрачный пластик	196	28,35	80	Сетчатый
Спортивный зал в Медисоне (США)	Стальной ребристый настил	99	14	76	Ребристый
Арена в Грин-Бич, штат Висконсин (США)	Стальные многопустотные панели	95	15,2	85	Ребристо-кольцевой
Выставочный зал в Шарлотте (США)	Монолитный железобетон	40	6,76	43	Сетчатый
Ремонтно-механический цех в Ленинграде	Дерево	34,1	8	41	Ребристо-кольцевой
Склад сушеного концентрата Лисаковского горно-обогатительного комбината	»	24	4,3	49	То же
Высоковольтный испытательный центр	Профицированный стальной настил	227	32,5	88	Ребристо-кольцевой со связями
Склад глинозема Таджикского алюминиевого завода	Стальная мембрана	66	14,5	35	Ребристо-кольцевой с мемброй

приходится подбирать по условиям минимальной допустимой гибкости. Необходимость устройства большого количества малонагруженных связей может привести к большему расходу стали, чем при ребристых, ребристо-кольцевых или рамных куполах без связей. Все это зависит от вида нагрузок, приходящихся на купол, и его очертания. Кроме того, надо учитывать, что устройство связей по сферической поверхности представляет довольно трудоемкую работу и чем их меньше, тем проще возвести купол. Однако следует помнить, что вообще без связей не может существовать ребристый или ребристо-кольцевой купол (за исключением рамного), так как они нужны для восприятия боковых нагрузок и обеспечения устойчивости ребер и скатых колец купола.

Таким образом, как видно из изложенного, нельзя дать общие рекомендации для всех встречающихся случаев. Учитывая, что современная вычислительная техника позволяет сравнительно быстро определить расчетные усилия для куполов различных конструкций, следует рассмотреть варианты решения, учитывая высказанные в настоящей главе соображения.

В табл. 6—8 приведены технические данные для некоторых осуществленных и запроектированных куполов.

## ЛИТЕРАТУРА

## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пастернак П. Л. и др. Железобетонные конструкции. М., Госстройиздат, 1961.
2. Липницкий М. Е., Горенштейн Б. В., Виноградов Г. Г. Железобетонные пространственные покрытия зданий. М.—Л., Стройиздат, 1965.
3. Тайров В. Сетчатые пространственные конструкции. Киев, издво «Будивельника», 1966.
4. Инструкция по проектированию железобетонных тонкостенных пространственных покрытий и перекрытий. М., Госстройиздат, 1961.
5. Примеры расчета и конструирования пологих оболочек, оболочек вращения и свода. М., Стройиздат, 1964.
6. Дишигер Ф. Оболочки. М., Госстройиздат, 1932.
7. Мурашев В. И., Сигалов З. Е., Баков В. Н. Железобетонные конструкции. М., Госстройиздат, 1962.
8. Сегаль А. И. Основы статики и динамики сооружений. М.—Л., издво Наркомхоза РСФСР, 1938.
9. Справочник проектировщика. Расчетно-теоретический. Госстройиздат, 1960.
10. Сахновский К. В. Железобетонные конструкции. Л. Госстройиздат, 1960.
11. Beisch F. Stahlbetonbauten. 2 band. Berlin, 1933.
12. Пространственные конструкции в СССР. НГО строительной индустрии. Л. Стройиздат, 1964.
13. Стреппель Н. С. и др. Стальные конструкции. М., Госстройиздат, 1952.
14. Wright D. Membrane forces and buckling in Retigulated Shells. — Journal of the Structural Division. Proceeding of the American Society of Civil Engineers, 1965.
15. Липницкий М. Е. Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями. — В сб. трудов ЛИСИ, вып. 49, «Механика стержневых систем и сплошных сред». Л., 1966.

МИХАИЛ ЕФИМОВИЧ  
ЛИПНИЦКИЙ

(РАСЧЕТ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ)

Строиздат  
Ленинградское отделение  
Ленинград, 6  
Редактор Л. В. Воронецкая  
Технический редактор О. В. Сперанская  
Корректор И. И. Кудрович  
Обложка художника И. А. Гордин  
Сдано в набор 11/Х 1972 г. Подписано к печати 6/II 1973 г. № 08188. Формат бумаги 60×90/16 № 2, 40 л.п., 650, уч.-изд. л. 827. Тираж 6700 экз.  
Изд. № 1383. Заказ № 1877. Цена 50 коп.  
Ленинградская типография № 4 Союзполиграфпрома, при Государственном  
комитете Совета Министров СССР по делам издательства, полиграфии и книжной  
торговли, 196126, гор. Ленинград, Социалистическая, 14

	Стр.
Введение	3
Глава 1. Купола-оболочки	10
Глава 2. Ребристые купола	36
Глава 3. Особенности расчета циклических систем	55
Глава 4. Ребристо-кольцевые купола	60
Глава 5. Ребристо-кольцевые купола с решетчатыми связями	64
Глава 6. Сетчатые купола	96
Глава 7. Опоры куполов	114
Глава 8. Анализ различных конструкций куполов	128
Литература	